



SOBRE B

NOMBRE DEL OFERENTE:

CONSTRUCCIONES GÓMEZ MAZZELLA, SRL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



Jaime Gómez

**COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
JUNTA DISTRITAL LA ORTEGA**

PRESENTACIÓN: OFERTA ECONÓMICA

REFERENCIA: JDLO-CCC-CP-2025-0001

TELÉFONO: 809-337-2268

Tabla de Contenido

SOBRE B

- A. Presentación de Oferta Económica (SNCC.F.33)
- B. Presupuesto
- C. Análisis de Costos Unitarios
- D. Garantía de la Seriedad de la Oferta





JUNTA DISTRICTAL LA ORTEGA

OFERTA ECONÓMICA

05 de Agosto del 2025

Página 1 de 1

NOMBRE DEL OFERENTE:

Item No.	Descripción del Bien, Servicio u Obra	Unidad de medida ¹	Cantidad ²	Precio Unitario	ITBIS	Precio Unitario Final
1	CONSTRUCCIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL LA ORTEGA	UD	1	RD\$24,090,269.63	RD\$441,573.17	RD\$24,531,842.80

VALOR TOTAL DE LA OFERTA:RD\$24,531,842.80

Valor total de la oferta en letras: Veinticuatro millones quinientos treinta y un mil ochocientos cuarenta y dos con ochenta centavos, pesos dominicanos.

JAVIER ANTONIO GÓMEZ GARCÍA en calidad de GERENTE debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de
CONSTRUCCIONES GÓMEZ MAZZELLA, SRL.

Firma

05/Agosto/2025



OBRA: PALACIO MUNICIPAL LA ORTEGA
 UBICACIÓN: LA ORTEGA - ESPAILLAT, REPUBLICA DOMINICANA
 PROPIETARIO: JUNTA DISTRITAL LA ORTEGA
 ASUNTO: PRESUPUESTO CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO
 FECHA: AGOSTO DEL 2025



I.- COSTOS DIRECTOS

NO	PARTIDAS	CANT.	UNIDAD	PU+ITBIS	VALOR	SUBTOTAL
A.-	TRABAJOS PRELIMINARES Y BAJO NIVEL DE PISO					
1.00	TRABAJOS PRELIMINARES					
1.01	Corte y carga capa vegetal (H= 0.30m)	456.40	M3	RD\$114.68	RD\$52,339.76	
1.02	Charrancho y replanteo	228.00	M2	RD\$252.29	RD\$57,522.50	
1.03	Cierre perimetral con zaram	211.10	ML	RD\$34.78	RD\$7,342.50	RD\$117,204.76
2.00	MOVIMIENTOS DE TIERRA					
2.01	Excavaciones de fundaciones a mano	233.73	M3	RD\$650.00	RD\$151,924.50	
2.02	Nivelación de material de excavación	70.12	M3	RD\$150.00	RD\$10,517.85	
2.03	Relleno compactado de material fino 1.00 m prom.	272.16	M3	RD\$950.00	RD\$258,552.00	RD\$420,994.35
3.00	HORMIGON ARMADO					
3.01	Zapatas aisladas ZC	5.77	M3	RD\$15,975.92	RD\$92,181.06	
3.02	Zapatas escaleras	0.88	M3	RD\$15,975.92	RD\$14,058.81	
3.03	Zapatas de muros de 6"	29.45	M3	RD\$17,023.15	RD\$501,331.77	
3.04	Columnas C1	1.53	M3	RD\$71,124.36	RD\$108,820.27	
3.05	Columnas C2	0.21	M3	RD\$72,597.82	RD\$15,245.54	
3.06	Rampa escalera	1.08	M3	RD\$42,721.94	RD\$46,139.70	
3.07	Viga de amarre a nivel de piso VA	7.36	M3	RD\$48,585.85	RD\$357,591.86	RD\$1,135,369.01
4.00	MAMPOSTERIA					
4.01	Muros de 6" con bastones 3/8" @ 0.60m	196.32	M2	RD\$2,290.16	RD\$449,604.21	RD\$449,604.21
5.00	CISTERNA					
5.01	Excavación de cisterna	42.53	M3	RD\$650.00	RD\$27,641.25	
5.02	Losa H.A. superior	2.10	M3	RD\$26,269.95	RD\$55,166.90	
5.03	Losa H.A. inferior	2.10	M3	RD\$17,594.35	RD\$36,948.14	
5.04	Muros de 8" con bastones 3/8"@0.20m recamaras llenas 100%	30.00	M2	RD\$2,647.56	RD\$79,426.80	
5.05	Fraguache de muros	27.50	M2	RD\$95.77	RD\$2,633.68	
5.06	Pañete	27.50	M2	RD\$919.10	RD\$25,275.25	
5.07	Zabaletas	21.00	ML	RD\$209.46	RD\$4,398.66	
5.08	Bomba centrifuga de 1HP	1.00	UND	RD\$56,034.00	RD\$56,034.00	RD\$287,524.68
6.00	SEPTICO DE DOS CAMARAS 3,700 GL					
6.01	Excavación de séptico manual	35.40	M3	RD\$650.00	RD\$23,008.05	
6.02	Losa H.A. superior	1.17	M3	RD\$26,269.95	RD\$30,762.11	
6.03	Losa H.A. inferior	1.71	M3	RD\$17,594.35	RD\$30,086.34	
6.04	Muro de bloques de 6"	29.48	M2	RD\$2,290.16	RD\$67,513.92	
6.05	Columnas de amarre	0.35	M3	RD\$71,124.36	RD\$24,893.53	
6.06	Pañete	35.00	M3	RD\$587.73	RD\$20,570.55	
6.07	Plomería	1.00	UND	RD\$2,500.00	RD\$2,500.00	RD\$199,334.50
	SUB-TOTAL TRABAJOS PRELIMINARES Y BNP					RD\$2,610,031.51
B.-	NIVEL N1					
1.00	HORMIGON ARMADO					
1.01	Columnas C1	2.59	M3	RD\$71,124.36	RD\$184,354.34	
1.02	Columnas C2	1.32	M3	RD\$72,597.82	RD\$95,829.12	
1.03	Viga de amarre VA	7.36	M3	RD\$43,187.00	RD\$317,856.32	
1.04	Viga plana (solo acero)	13.20	ML	RD\$1,231.61	RD\$16,257.25	
1.05	Viga estructural VE	2.14	M3	RD\$37,791.77	RD\$80,874.39	
1.06	Rampas de Escaleras + huellas H.A.	6.09	M3	RD\$54,120.12	RD\$329,439.99	
1.07	Dinteles D	1.77	M3	RD\$59,027.62	RD\$104,478.89	
1.08	Losa Estructural maciza de 0.12m	26.32	M3	RD\$26,269.95	RD\$691,425.08	RD\$1,820,515.38

Jaime Gómez

000002


2.00	MAMPOSTERIA					
2.01	Muros de 6" con bastones 3/8" @ 0.60m	367.59	M2	RD\$2,290.16	RD\$841,839.91	RD\$841,839.91
3.00	TERMINACIONES DE SUPERFICIE					
3.01	Fraguache	993.00	M2	RD\$95.77	RD\$95,099.61	
3.02	Pañete de mezcla maestreado en paredes interiores	568.02	M2	RD\$587.73	RD\$333,842.39	
3.03	Pañete de mezcla maestreado en paredes exteriores	162.10	M2	RD\$921.28	RD\$149,339.49	
3.04	Pañete de mezcla maestreado en techos	188.91	M2	RD\$752.51	RD\$142,156.66	
3.05	Pañete de mezcla vigas	32.10	M2	RD\$752.51	RD\$24,155.57	
3.06	Pañete de mezcla columnas	11.87	M2	RD\$723.23	RD\$8,584.74	
3.07	Pañete de escalera	1.00	PA	RD\$30,000.00	RD\$30,000.00	
3.08	Cantos y moquetas	623.63	ML	RD\$269.60	RD\$168,130.65	RD\$951,309.11
4.00	REVESTIMIENTOS					
4.01	Cerámica en paredes baños	37.44	M2	RD\$2,780.21	RD\$104,091.06	RD\$104,091.06
5.00	PISOS					
5.01	Piso en Porcelanato	200.00	M2	RD\$2,780.21	RD\$556,042.00	
5.02	Zócalos en Porcelanato	175.35	M2	RD\$437.43	RD\$76,703.35	RD\$632,745.35
6.00	PUERTAS					
6.01	Puerta entrada principal en madera preciosa 1.50m x 2.50m	1.00	UND	RD\$96,000.00	RD\$96,000.00	
6.02	Puerta de madera preciosa	11.00	UND	RD\$48,000.00	RD\$528,000.00	
6.03	Puerta polimetral	1.00	UND	RD\$10,000.00	RD\$10,000.00	RD\$634,000.00
7.00	VENTANAS					
7.01	Ventanas corredera en Aluminio blanco y vidrio natural 3/16" P92	388.04	P2	RD\$525.00	RD\$203,721.00	RD\$203,721.00
8.00	COCINA					
8.01	Cocina en pino tratado color blanco (incluye mueble de piso y mueble de pared)	12.80	PL	RD\$2,500.00	RD\$32,000.00	
8.02	Tope en granito natural	3.60	M2	RD\$15,250.00	RD\$54,900.00	RD\$86,900.00
9.00	ESCALERA					
9.01	Huellas y contrahuellas en granito	339.89	PL	RD\$500.00	RD\$169,945.50	
9.02	Descansos en granito	56.82	P2	RD\$500.00	RD\$28,410.00	
9.03	Zócalo en granito	41.34	PL	RD\$500.00	RD\$20,670.00	RD\$219,025.50
10.00	PINTURA					
10.01	Pintura Acrílica en paredes y techos	1,035.62	M2	RD\$394.14	RD\$408,179.27	RD\$408,179.27
11.00	FALSO TECHO					
11.01	Techo en baños PVC	8.09	M2	RD\$1,500.00	RD\$12,135.00	RD\$12,135.00
12.00	INSTALACIONES SANITARIAS					
12.01	Inodoros de baños	2.00	UND	RD\$14,861.54	RD\$29,723.08	
12.02	Lavamanos de pedestal	2.00	UND	RD\$17,854.76	RD\$35,709.52	
12.03	Orinal de baños	1.00	UND	RD\$19,389.30	RD\$19,389.30	
12.04	Desagües de piso	2.00	UND	RD\$4,775.96	RD\$9,551.92	
12.05	Extractor de olor	2.00	UND	RD\$8,079.42	RD\$16,158.84	
12.06	Red de distribución de agua potable y caliente	1.00	PA	RD\$25,000.00	RD\$25,000.00	
12.07	Red de desagüe sanitario en PVC Drenaje	1.00	PA	RD\$25,000.00	RD\$25,000.00	
12.08	Suministro e instalación de fregadero	1.00	UND	RD\$21,224.03	RD\$21,224.03	
12.09	Bajantes 4" pluviales	15.00	ML	RD\$1,045.75	RD\$15,686.25	
12.10	Suministro e instalación de calentador	1.00	UD	RD\$14,379.42	RD\$14,379.42	
12.11	Llave de chorro	3.00	UD	RD\$600.00	RD\$1,800.00	
12.12	Registro de agua residual	2.00	UND	RD\$7,762.09	RD\$15,524.18	
12.13	Trampa de grasa	1.00	UND	RD\$15,541.82	RD\$15,541.82	RD\$244,688.36
13.00	INSTALACIONES ELECTRICAS					
13.01	Luces cenitales	30.00	UND	RD\$2,206.68	RD\$66,200.40	
13.02	Interruptores sencillos	12.00	UND	RD\$2,001.06	RD\$24,012.72	
13.03	Interruptores dobles	5.00	UND	RD\$2,565.59	RD\$12,827.95	
13.04	Tomacorrientes doble 110v	35.00	UND	RD\$2,282.52	RD\$79,888.20	
13.05	Tomacorriente 220v	8.00	UND	RD\$4,492.97	RD\$35,943.76	
13.06	Salida Teléfonos	25.00	UND	RD\$1,815.45	RD\$45,386.25	
13.07	Salidas Cable	10.00	UND	RD\$1,817.56	RD\$18,175.60	



Jaime Góng

000003


13.08	Salidas de Cámaras	15.00	UND	RD\$1,817.56	RD\$27,263.40	
13.09	Registro Teléfonos	3.00	UND	RD\$3,893.76	RD\$11,681.28	
13.10	Registros de cámaras	3.00	UND	RD\$3,893.76	RD\$11,681.28	
13.11	Registros electricidad	6.00	UND	RD\$3,893.76	RD\$23,362.56	
13.12	Registro Cable TV	3.00	UND	RD\$3,893.76	RD\$11,681.28	
13.13	Paneles de breakers	1.00	UND	RD\$26,614.39	RD\$26,614.39	
13.14	Alimentación eléctrica general	10.00	ML	RD\$978.95	RD\$9,789.54	RD\$404,508.61
	SUB-TOTAL NIVEL N1					RD\$6,563,658.55
C.-	NIVEL N2					
1.00	HORMIGON ARMADO					
1.01	Columnas C1	2.67	M3	RD\$71,124.36	RD\$190,115.41	
1.02	Columnas C2	1.04	M3	RD\$72,597.82	RD\$75,501.73	
1.03	Viga de amarre VA	6.46	M3	RD\$43,187.00	RD\$278,988.02	
1.04	Viga estructural de techo VT	2.85	M3	RD\$37,791.77	RD\$107,706.54	
1.05	Dinteles D	1.23	M3	RD\$59,027.62	RD\$72,603.97	
1.06	Rampas de Escaleras + huellas H.A.	1.90	M3	RD\$54,120.12	RD\$102,828.23	
1.07	Losa Estructural maciza de 0.12m	28.22	M3	RD\$26,269.95	RD\$741,337.99	RD\$1,569,081.89
2.00	MAMPOSTERIA					
2.01	Muros de 6" con bastones 3/8"@0.80m	270.16	M2	RD\$2,290.16	RD\$618,709.63	RD\$618,709.63
3.00	TERMINACIONES DE SUPERFICIE					
3.01	Fraguache	899.01	M2	RD\$95.77	RD\$86,097.71	
3.02	Pañete de mezcla maestreado en paredes interiores	444.33	M2	RD\$587.73	RD\$261,146.07	
3.03	Pañete de mezcla maestreado en paredes exteriores	160.01	M2	RD\$921.28	RD\$147,414.01	
3.04	Pañete de mezcla maestreado en techos	205.89	M2	RD\$752.51	RD\$154,934.28	
3.05	Pañete de mezcla vigas	36.68	M2	RD\$752.51	RD\$27,598.30	
3.05	Pañete de mezcla columnas	32.10	M2	RD\$723.23	RD\$23,215.68	
3.06	Cantos y mochetas	492.51	ML	RD\$269.60	RD\$132,780.70	RD\$833,186.75
4.00	REVESTIMIENTOS					
4.01	Cerámica en paredes baños	60.72	M2	RD\$2,780.21	RD\$168,814.35	
4.02	Cerámica en paredes vertedero	2.75	M2	RD\$2,780.21	RD\$7,645.58	RD\$176,459.93
5.00	PISOS					
5.01	Piso en Porcelanato	205.89	M2	RD\$2,780.21	RD\$572,417.44	
5.02	Zócalos en Porcelanato	162.97	M2	RD\$437.43	RD\$71,287.97	RD\$643,705.41
6.00	PUERTAS					
6.01	Puerta de aluminio y cristal con control de acceso	1.00	UND	RD\$60,000.00	RD\$60,000.00	
6.02	Puerta flotante de cristal	2.00	UND	RD\$25,000.00	RD\$50,000.00	
6.03	Puerta de madera preciosa	9.00	UND	RD\$48,000.00	RD\$432,000.00	
6.04	Closet en madera preciosa	224.75	P2	RD\$1,000.00	RD\$224,750.00	
6.04	Puerta de madera preciosa doble	1.00	UND	RD\$90,000.00	RD\$90,000.00	
6.05	Fachada en aluminio y cristal	111.73	P2	RD\$550.00	RD\$61,451.50	RD\$918,201.50
7.00	VENTANAS					
7.01	Ventanas corredera en Aluminio blanco y vidrio natural 3/16" P92	278.58	P2	RD\$525.00	RD\$146,254.50	RD\$146,254.50
8.00	ESCALERA					
8.01	Huellas y contrahuellas en granito	113.61	P2	RD\$500.00	RD\$56,805.00	
8.02	Descansos en granito	30.77	P2	RD\$500.00	RD\$15,385.00	
8.03	Zócalo en granito	33.14	PL	RD\$500.00	RD\$16,570.00	RD\$88,760.00
9.00	FALSO TECHO					
9.01	Techo en baños PVC	11.23	M2	RD\$1,500.00	RD\$16,845.00	RD\$16,845.00
10.00	PINTURA					
10.01	Pintura Acrílica en paredes y techos	934.56	M2	RD\$394.14	RD\$368,345.51	RD\$368,345.51
11.00	INSTALACIONES SANITARIAS					
11.01	Inodoros de baños	3.00	UND	RD\$14,861.54	RD\$44,584.62	
11.02	Lavamanos de pedestal	3.00	UND	RD\$17,854.76	RD\$53,564.28	
11.03	Desagües de piso	5.00	UND	RD\$4,775.96	RD\$23,879.80	



James Góng

000004

11.04	Extractor de olor	2.00	UND	RD\$8,079.42	RD\$16,158.84	
11.05	Red de distribución de agua potable y caliente	30.00	ML	RD\$478.81	RD\$14,364.43	
11.06	Red de desagüe sanitario en PVC Drenaje	30.00	ML	RD\$478.81	RD\$14,364.43	
11.07	Bajantes 4" pluviales	15.00	ML	RD\$1,045.75	RD\$15,686.25	RD\$182,602.65
12.00	INSTALACIONES ELECTRICAS					
12.01	Luces cenitales	28.00	UND	RD\$2,206.68	RD\$61,787.04	
12.02	Interruptores sencillos	9.00	UND	RD\$2,001.06	RD\$18,009.54	
12.03	Interruptores dobles	4.00	UND	RD\$2,565.59	RD\$10,262.36	
12.03	Interruptores 3 vías	4.00	UND	RD\$2,334.90	RD\$9,339.60	
12.04	Interruptores 4 vías	1.00	UND	RD\$2,334.90	RD\$2,334.90	
12.05	Tomacorrientes doble 110v	27.00	UND	RD\$2,282.52	RD\$61,628.04	
12.06	Tomacorriente 220v	10.00	UND	RD\$4,492.97	RD\$44,929.70	
12.07	Salida Teléfonos	8.00	UND	RD\$1,815.45	RD\$14,523.60	
12.08	Salidas Cable	18.00	UND	RD\$1,817.56	RD\$32,716.08	
12.09	Salidas de Cámaras	10.00	UND	RD\$1,817.56	RD\$18,175.60	
12.10	Registro Teléfonos	2.00	UND	RD\$3,893.76	RD\$7,787.52	
12.11	Registros de cámaras	2.00	UND	RD\$3,893.76	RD\$7,787.52	
12.12	Registros electricidad	4.00	UND	RD\$3,893.76	RD\$15,575.04	
12.13	Registro Cable TV	2.00	UND	RD\$3,893.76	RD\$7,787.52	
12.14	Paneles de breakers	1.00	UND	RD\$26,614.39	RD\$26,614.39	RD\$339,258.45
	SUB-TOTAL NIVEL N2					RD\$5,901,411.22
D.-	NIVEL N3					
1.00	HORMIGON ARMADO					
1.01	Columnas C1	0.07	M3	RD\$71,124.36	RD\$4,978.71	
1.02	Viga de amarre VA	0.72	M3	RD\$43,187.00	RD\$31,094.64	
1.03	Losa Estructural maciza de 0.12m	3.20	M3	RD\$26,269.95	RD\$84,063.84	RD\$120,137.19
2.00	MAMPOSTERIA					
2.01	Muros de 6" con bastones 3/8"@0.80m	114.78	M2	RD\$2,290.16	RD\$262,864.56	RD\$262,864.56
3.00	TERMINACIONES DE SUPERFICIE					
3.01	Fraguache en elementos	269.65	M2	RD\$95.77	RD\$25,824.38	
3.02	Pañete de mezcla maestreado en paredes interiores	136.81	M2	RD\$587.73	RD\$80,407.34	
3.03	Pañete de mezcla maestreado en paredes exteriores	106.17	M2	RD\$921.28	RD\$97,812.30	
3.04	Pañete de mezcla maestreado en techos	26.67	M2	RD\$752.51	RD\$20,069.44	
3.05	Cantos y moquetas	345.02	ML	RD\$269.60	RD\$93,017.39	RD\$317,130.85
4.00	REVESTIMIENTOS					
4.01	Cerámica en paredes baño	23.01	M2	RD\$2,780.21	RD\$63,972.63	RD\$63,972.63
5.00	PISOS					
5.01	Piso en Porcelanato	101.97	M2	RD\$2,780.21	RD\$283,498.01	
5.02	Zócalos en Porcelanato	48.71	M2	RD\$437.43	RD\$21,307.22	RD\$304,805.23
6.00	PUERTAS					
6.01	Puerta de madera preciosa	2.00	UND	RD\$48,000.00	RD\$96,000.00	RD\$96,000.00
7.00	VENTANAS					
7.01	Ventanas corredera en Aluminio blanco y vidrio natural 3/16" P92	564.30	P2	RD\$525.00	RD\$296,257.50	RD\$296,257.50
8.00	FALSO TECHO					
8.01	Techo en baños PVC	95.74	M2	RD\$1,500.00	RD\$143,610.00	RD\$143,610.00
9.00	PINTURA					
9.01	Pintura Acrítica en paredes y techos	69.65	M2	RD\$394.14	RD\$106,279.85	RD\$106,279.85
10.00	INSTALACIONES SANITARIAS					
10.01	Inodoros de baños	1.00	UND	RD\$14,861.54	RD\$14,861.54	
10.02	Lavamanos de pedestal	1.00	UND	RD\$17,854.76	RD\$17,854.76	
10.03	Desagües de piso	1.00	UND	RD\$4,775.96	RD\$4,775.96	
10.04	Red de distribución de agua potable y caliente	15.00	ML	RD\$478.81	RD\$7,182.21	
10.05	Red de desagüe sanitario en PVC Drenaje	15.00	ML	RD\$478.81	RD\$7,182.21	
10.06	Bajantes 4" pluviales	15.00	ML	RD\$1,045.75	RD\$15,686.25	RD\$67,542.93



Javier Góng

000005

[illegible]

Jaime Goins

000006

OBRA:
UBICACIÓN:
PROPIETARIO:
ASUNTO:
FECHA:

PALACIO MUNICIPAL LA ORTEGA
LA ORTEGA - ESPAILLAT, REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA DISTRITAL LA ORTEGA
PRESUPUESTO CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO
AGOSTO DEL 2025



ANALISIS DE COSTOS

DESCRIPCION	CANT	UND	PU	ITBIS	SUBTOTAL	SUBTOTAL ITBIS	TOTAL
-------------	------	-----	----	-------	----------	----------------	-------

EXTRACCION CAPA VEGETAL E=0.30m	1.00	M2			RD\$101.05	RD\$13.63	RD\$114.68
---------------------------------	------	----	--	--	------------	-----------	------------

Extracción Capa Vegetal e=0.30m solar 700M2

Volumen Análisis - Solar 700 M2

700.00 M2

210.00 M3

Volumen material a excavar

182.00 M3E

Rendimientos

Extracción capa vegetal-Excavadora CAT320D 45.00 M3E/HR

Coefficiente de esponjamiento 1.30

Materiales y Equipos

Excavadora CAT320D Cubo Todo Costo 4.04 HR RD\$3,931.51 RD\$707.67 RD\$15,900.60 RD\$2,862.11

Tranporte Ida y Vuelta interno 0.20 UND RD\$14,600.00 RD\$0.00 RD\$2,920.00 RD\$0.00

Mano de Obra

Ayudantes 2.00 DIA RD\$1,200.00 RD\$0.00 RD\$2,400.00 RD\$0.00

Total/UND RD\$21,220.60 RD\$2,862.11 RD\$24,082.71

REPLANTEO Y CHARRANCHA	1.00	M2			RD\$218.98	RD\$33.31	RD\$252.29
------------------------	------	----	--	--	------------	-----------	------------

Estructura 11.00m x 22.00m

Volumen Análisis 242.00 M2

Materiales y Equipos

Madera pino bruto americano 1"x4"x12 79.20 P2 RD\$134.75 RD\$24.26 RD\$10,672.20 RD\$1,921.00

Madera pino bruto americano 2"x4"x12 158.40 P2 RD\$134.75 RD\$24.26 RD\$21,344.40 RD\$3,841.99

Clavos dulce 2 1/2" 9.50 LB RD\$44.07 RD\$7.93 RD\$418.67 RD\$75.36

Cal 20 Kilos 6.00 FDA RD\$326.27 RD\$58.73 RD\$1,957.62 RD\$352.37

Hilo de gangorra 2.00 U RD\$148.31 RD\$26.70 RD\$296.62 RD\$53.39

Cinta métrica 0.10 U RD\$985.00 RD\$177.30 RD\$98.50 RD\$17.73

Brigada Topográfica 0.50 DIA RD\$20,000.00 RD\$3,600.00 RD\$10,000.00 RD\$1,800.00

Mano de Obra

Maestro 2.00 DIA RD\$2,838.82 RD\$0.00 RD\$5,677.64 RD\$0.00

Ayudante Carp. 2.00 DIA RD\$1,216.23 RD\$0.00 RD\$2,432.46 RD\$0.00

Peon 0.10 DIA RD\$946.26 RD\$0.00 RD\$94.63 RD\$0.00

Total/UND RD\$52,992.74 RD\$8,061.84 RD\$61,054.58

CIERRE CON SARAN	1.00	M3			RD\$30.20	RD\$4.58	RD\$34.78
------------------	------	----	--	--	-----------	----------	-----------

Volumen Análisis 211.10 ML



Handwritten signatures and numbers:
jauz Gómez 0 0 0 0 87

Materiales y Equipos

Rollo saran	4.00	rollos	RD\$1,300.00	RD\$234.00	RD\$5,200.00	RD\$936.00	
soqa de gallina	1.00	rollo	RD\$175.00	RD\$31.50	RD\$175.00	RD\$31.50	
<i>Mano de Obra</i>							
Mano de Obra Acero	4.00	rollo	RD\$250.00	RD\$0.00	RD\$1,000.00	RD\$0.00	
Total/UND					RD\$6,375.00	RD\$967.50	RD\$7,342.50

BLOQUES HORMIGON DE 8" - 3/8" @ 0.60m	1.00	M2			RD\$2,319.05	RD\$328.51	RD\$2,647.56
TODAS LAS CAMARAS LLENAS							

Bloques de Hormigón

Volumen Análisis 1.00 M2

Materiales y Equipos

Suministro bloques horm. +4% desp.	13.00	UND	RD\$50.00	RD\$9.00	RD\$650.00	RD\$117.00	
Hormigón 1:3:5 en cámaras +10% desp.	0.0998	M3	RD\$7,004.05	RD\$1,260.73	RD\$698.72	RD\$125.77	
Mortero 1:3 en juntas + 30% desp.	0.0412	M3	RD\$7,004.05	RD\$1,260.73	RD\$288.57	RD\$51.94	
Acero bastones 3/8" + 20% desp.	0.0420	QQ	RD\$2,850.00	RD\$513.00	RD\$119.70	RD\$21.55	
Alambre Dulce No. 18 para amarrar bastones	0.0780	LB	RD\$76.27	RD\$13.73	RD\$5.95	RD\$1.07	
Andamios	1.00	M2	RD\$62.11	RD\$11.18	RD\$62.11	RD\$11.18	
<i>Mano de Obra</i>							
Colocación bloques y acero	13.00	UND	RD\$38.00	RD\$0.00	RD\$494.00	RD\$0.00	
Total/UND					RD\$2,319.05	RD\$328.51	RD\$2,647.56

ZAPATA DE COLUMNAS ZC HORMIGON INDUSTRIAL	1.00	M3			RD\$13,615.19	RD\$2,360.73	RD\$15,975.92
---	------	----	--	--	---------------	--------------	---------------

ZAPATA DE COLUMNAS ZC HORMIGON INDUSTRIAL

210Kq/cm2 INDUSTRIAL

Volumen Análisis 1.00 M3

Materiales y Equipos

Acero - Cuantía QQ/M3	1.25	QQ	RD\$2,850.00	RD\$513.00	RD\$3,573.90	RD\$643.30	
Hormigon Industrial 210 Kq/cm2 + 10% desp.	1.10	M3	RD\$8,500.00	RD\$1,530.00	RD\$9,350.00	RD\$1,683.00	
Alambre Dulce No. 18	2.51	LB	RD\$76.27	RD\$13.73	RD\$191.29	RD\$34.43	
<i>Mano de Obra</i>							
Mano de Obra Acero	1.00	PA	RD\$500.00	RD\$0.00	RD\$500.00	RD\$0.00	
Total/UND					RD\$13,615.19	RD\$2,360.73	RD\$15,975.92

ZAPATAS MUROS 6" 0.60m x 0.25m HORMIGON	1.00	M3			RD\$14,578.94	RD\$2,444.21	RD\$17,023.15
---	------	----	--	--	---------------	--------------	---------------

INDUSTRIAL 210Kq/cm2

Zapatas Muros 6" 3 f 3/8" y 3/8" @ 0.30m

Volumen Análisis 1.00 M3

Materiales y Equipos

Acero - Cuantía QQ/M3	1.55	QQ	RD\$2,850.00	RD\$513.00	RD\$4,417.50	RD\$795.15	
Hormigon industrial 210kq/cm2	1.05	M3	RD\$8,500.00	RD\$1,530.00	RD\$8,925.00	RD\$1,606.50	
Alambre Dulce No. 18	3.10	LB	RD\$76.27	RD\$13.73	RD\$236.44	RD\$42.56	
<i>Mano de Obra</i>							
Mano de Obra Acero	6.67	ML	RD\$150.00	RD\$0.00	RD\$1,000.00	RD\$0.00	
Total/UND					RD\$14,578.94	RD\$2,444.21	RD\$17,023.15

COLUMNA 15x20 4 f1/2" + 2 3/8" - 3/8"@0.20m	1.00	M3			RD\$66,274.28	RD\$4,850.08	RD\$71,124.36
---	------	----	--	--	---------------	--------------	---------------

HORMIGON INDUSTRIAL 210Kq/cm2

Columnas HA 15x20 a 4 m altura

Volumen Análisis 1.00 M3

Javier González

0 0 0 0 0



Materiales y Equipos

Acero - Cantidad QQ/M3	5.86	QQ	RD\$2,850.00	RD\$513.00	RD\$16,701.00	RD\$3,006.18
Vaciado y ligado Hormigón 1:2:4 - 10% desp	1.10	M3	RD\$8,500.00	RD\$1,530.00	RD\$9,350.00	RD\$1,683.00
Alambre Dulce No. 18	11.72	LB	RD\$76.27	RD\$13.73	RD\$893.88	RD\$160.90
<i>Mano de Obra</i>						
Mano de Obra Acero	33.33	ML	RD\$500.00	RD\$0.00	RD\$16,665.00	RD\$0.00
Encofrado col. hasta 0.30m Todo Costo/cara	33.33	ML	RD\$680.00	RD\$0.00	RD\$22,664.40	RD\$0.00
Total/UND					RD\$66,274.28	RD\$4,850.08
						RD\$71,124.36

COLUMNA 15x20 4 f1/2" + 2 3/8" - 3/8"@0.20m	1.00	M3			RD\$69,531.25	RD\$3,066.57	RD\$72,597.82
HORMIGON INDUSTRIAL 210Kg/cm2							

Columnas HA 15x20 a 4 m altura

<i>Volumen Análisis</i>	1.00	M3					
-------------------------	------	----	--	--	--	--	--

Materiales y Equipos

Acero - Cantidad QQ/M3	2.56	QQ	RD\$2,850.00	RD\$513.00	RD\$7,296.00	RD\$1,313.28
Vaciado y ligado Hormigón 1:2:4 - 10% desp	1.10	M3	RD\$8,500.00	RD\$1,530.00	RD\$9,350.00	RD\$1,683.00
Alambre Dulce No. 18	5.12	LB	RD\$76.27	RD\$13.73	RD\$390.50	RD\$70.29
<i>Mano de Obra</i>						
Mano de Obra Acero	33.33	ML	RD\$625.00	RD\$0.00	RD\$20,831.25	RD\$0.00
Encofrado col. hasta 0.30m Todo Costo/cara	33.33	ML	RD\$950.00	RD\$0.00	RD\$31,663.50	RD\$0.00
Total/UND					RD\$69,531.25	RD\$3,066.57
						RD\$72,597.82

VIGA DE AMARRE 15x20 5 f 3/8" - 3/8"@0.20m	1.00	M3			RD\$44,784.26	RD\$3,801.59	RD\$48,585.85
HORMIGON INDUSTRIAL 210Kg/cm2							

Vigas HA 15x20 5 f 3/8" y 3/8" @ 0.20m

<i>Volumen Análisis</i>	1.00	M3					
-------------------------	------	----	--	--	--	--	--

Materiales y Equipos

Acero - Cantidad QQ/M3	3.92	QQ	RD\$2,850.00	RD\$513.00	RD\$11,172.00	RD\$2,010.96
Vaciado y ligado Hormigón 1:2:4 - 10% desp	1.10	M3	RD\$8,500.00	RD\$1,530.00	RD\$9,350.00	RD\$1,683.00
Alambre Dulce No. 18	7.84	LB	RD\$76.27	RD\$13.73	RD\$597.96	RD\$107.63
<i>Mano de Obra</i>						
Mano de Obra Acero	33.33	ML	RD\$150.00	RD\$0.00	RD\$4,999.50	RD\$0.00
Encofrado viga de amarre Todo Costo	33.33	ML	RD\$560.00	RD\$0.00	RD\$18,664.80	RD\$0.00
Total/UND					RD\$44,784.26	RD\$3,801.59
						RD\$48,585.85

RAMPA ESCALERA HA E=0.12m 1/2"@0.20m Y 3/8"@0.20m HORMIGON INDUSTRIAL 210Kg/cm2	1.00	M3			RD\$39,498.64	RD\$3,223.30	RD\$42,721.94
--	-------------	-----------	--	--	----------------------	---------------------	----------------------

Rampa HA e=0.12m 1/2"@0.20m y 3/8" @ 0.20m

<i>Volumen Análisis</i>	1.00	M3					
-------------------------	------	----	--	--	--	--	--

Materiales y Equipos

Acero - Cantidad QQ/M3	2.85	QQ	RD\$2,850.00	RD\$513.00	RD\$8,122.50	RD\$1,462.05
Hormigón Industrial 210Kg/cm2 - 10% desp	1.10	M3	RD\$8,500.00	RD\$1,530.00	RD\$9,350.00	RD\$1,683.00
Alambre Dulce No. 18	5.70	LB	RD\$76.27	RD\$13.73	RD\$434.74	RD\$78.25
<i>Mano de Obra</i>						
Mano de Obra Acero por rampa	2.00	UND	RD\$4,020.70	RD\$0.00	RD\$8,041.40	RD\$0.00
Encofrado Rampa Esc. 2 tramos Todo Costo	1.00	UND	RD\$13,550.00	RD\$0.00	RD\$13,550.00	RD\$0.00
Total/UND					RD\$39,498.64	RD\$3,223.30
						RD\$42,721.94



BLOQUES HORMIGON DE 6" - 3/8" @ 0.40m	1.00	M2			RD\$2,020.14	RD\$270.02	RD\$2,290.16
TODAS LAS CAMARAS LLENAS							

Bloques de Hormigón 16" x 8" x 6"

<i>Volumen Análisis</i>	1.00	M2					
-------------------------	------	----	--	--	--	--	--

Materiales y Equipos

Jaime González

000009

Suministro bloques horm. +4% desp.	13.00	UND	RD\$36.44	RD\$6.56	RD\$473.72	RD\$85.27	
Hormigón 1:3:5 en cámaras +10% desp.	0.0898	M3	RD\$7,004.05	RD\$1,260.73	RD\$628.68	RD\$113.16	
Mortero 1:3 en juntas + 30% desp.	0.0312	M3	RD\$7,004.05	RD\$1,260.73	RD\$218.53	RD\$39.33	
Acero bastones 3/8" + 20% desp.	0.0390	QQ	RD\$2,850.00	RD\$513.00	RD\$111.15	RD\$20.01	
Alambre Dulce No. 18 para amarrar bastones	0.0780	LB	RD\$76.27	RD\$13.73	RD\$5.95	RD\$1.07	
Andamios	1.00	M2	RD\$62.11	RD\$11.18	RD\$62.11	RD\$11.18	
<i>Mano de Obra</i>							
Colocación bloques y acero	13.00	UND	RD\$40.00	RD\$0.00	RD\$520.00	RD\$0.00	
Total/UND					RD\$2,020.14	RD\$270.02	RD\$2,290.16

VIGA DE AMARRE 15x30 5 f 3/8" - 3/8"@0.20m	1.00	M3			RD\$39,412.43	RD\$3,774.57	RD\$43,187.00
HORMIGON INDUSTRIAL 210Kq/cm2							

Vigas HA 15x30 5 f 3/8" y 3/8" @ 0.20m							
<i>Volumen Análisis</i>	1.00	M3					
<i>Materiales y Equipos</i>							
Acero - Cantidad QQ/M3	3.87	QQ	RD\$2,850.00	RD\$513.00	RD\$11,029.50	RD\$1,985.31	
Vaciado y ligado Hormigón 1:2:4 - 10% desp	1.10	M3	RD\$8,500.00	RD\$1,530.00	RD\$9,350.00	RD\$1,683.00	
Alambre Dulce No. 18	7.74	LB	RD\$76.27	RD\$13.73	RD\$590.33	RD\$106.26	
<i>Mano de Obra</i>							
Mano de Obra Acero	22.22	ML	RD\$180.00	RD\$0.00	RD\$3,999.60	RD\$0.00	
Encofrado viga de amarre Todo Costo	22.22	ML	RD\$650.00	RD\$0.00	RD\$14,443.00	RD\$0.00	
Total/UND					RD\$39,412.43	RD\$3,774.57	RD\$43,187.00

VIGA PLANA 25x12 9f1/2" - 3/8"@0.15m	1.00	M3			RD\$1,085.69	RD\$145.92	RD\$1,231.61
---	-------------	-----------	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

Vigas plana							
<i>Volumen Análisis</i>	1.00	M3					
<i>Materiales y Equipos</i>							
Acero - Cantidad QQ/M3	0.27	QQ/ml	RD\$2,850.00	RD\$513.00	RD\$769.50	RD\$138.51	
Vaciado y ligado Hormigón 1:2:4 - 10% desp	0.00	M3	RD\$8,500.00	RD\$1,530.00	RD\$0.00	RD\$0.00	
Alambre Dulce No. 18	0.54	LB	RD\$76.27	RD\$13.73	RD\$41.19	RD\$7.41	
<i>Mano de Obra</i>							
Mano de Obra Acero	1.00	ML	RD\$275.00	RD\$0.00	RD\$275.00	RD\$0.00	
Encofrado viga de amarre Todo Costo	0.00	ML	RD\$650.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	
Total/UND					RD\$1,085.69	RD\$145.92	RD\$1,231.61

VIGA ESTRUCTURAL VE 20x50 6 f 1/2" - 3/8"@0.18 m HORMIGON INDUSTRIAL	1.00	M3			RD\$34,238.79	RD\$3,552.98	RD\$37,791.77
---	-------------	-----------	--	--	----------------------	---------------------	----------------------

<i>Volumen Análisis</i>	1.00	M3					
<i>Materiales y Equipos</i>							
Acero - Cantidad QQ/M3	3.46	QQ	RD\$2,850.00	RD\$513.00	RD\$9,861.00	RD\$1,774.98	
Vaciado y ligado Hormigón 1:2:4 - 10% desp	1.10	M3	RD\$8,500.00	RD\$1,530.00	RD\$9,350.00	RD\$1,683.00	
Alambre Dulce No. 18	6.92	LB	RD\$76.27	RD\$13.73	RD\$527.79	RD\$95.00	
<i>Mano de Obra</i>							
Mano de Obra Acero	10.00	ML	RD\$500.00	RD\$0.00	RD\$5,000.00	RD\$0.00	
Encofrado viga de amarre Todo Costo	10.00	ML	RD\$950.00	RD\$0.00	RD\$9,500.00	RD\$0.00	
Total/UND					RD\$34,238.79	RD\$3,552.98	RD\$37,791.77

RAMPA ESCALERA HA E=0.12m 1/2"@0.20m Y 3/8"@0.20m HORMIGON INDUSTRIAL 210Kq/cm2	1.00	M3			RD\$39,863.82	RD\$3,223.30	RD\$54,120.12
--	-------------	-----------	--	--	----------------------	---------------------	----------------------

Rampa HA e=0.12m 1/2"@0.20m y 3/8" @ 0.20m							
<i>Volumen Análisis</i>	1.00	M3					
<i>Materiales y Equipos</i>							
Acero - Cantidad QQ/M3	2.85	QQ	RD\$2,850.00	RD\$513.00	RD\$8,122.50	RD\$1,462.05	

Jaime Gómez

700010



Hormigón Industrial 210Kg/cm2 - 10% desp	1.10	M3	RD\$8,500.00	RD\$1,530.00	RD\$9,350.00	RD\$1,683.00	
Alambre Dulce No. 18	5.70	LB	RD\$76.27	RD\$13.73	RD\$434.74	RD\$78.25	
<i>Mano de Obra</i>							
Mano de Obra Acero por rampa	2.00	UND	RD\$4,072.98	RD\$0.00	RD\$8,145.96	RD\$0.00	
Encofrado Rampa Esc. 2 tramos Todo Costo	1.00	UND	RD\$13,810.62	RD\$0.00	RD\$13,810.62	RD\$0.00	
Total/UND					RD\$39,863.82	RD\$3,223.30	RD\$43,087.12

Hormigón Industrial 210Kg/cm2 - 10% desp	1.10	M3	RD\$8,500.00	RD\$1,530.00	RD\$9,350.00	RD\$1,683.00	RD\$54,120.12
--	------	----	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

DINTEL 15X20 3 f 1/2" Y 2 f 3/8" - 3/8"@0.20m	1.00	M3			RD\$55,174.11	RD\$3,853.51	RD\$59,027.62
180Kg/cm2 TABLA CEMEX CON LIGADORA							

Dintel HA 15x20 3 f 1/2" y 3/8" @ 0.20m							
<i>Volumen Análisis</i>	1.00	M3					
<i>Materiales y Equipos</i>							
Acero - Cantidad QQ/M3	5.47	QQ	RD\$2,850.00	RD\$469.07	RD\$15,589.50	RD\$2,565.81	
Vac. y ligado Hormigón 180Kg/cm2 - 10% desp	1.10	M3	RD\$6,442.47	RD\$1,034.08	RD\$7,086.72	RD\$1,137.49	
Alambre Dulce No. 18	10.94	LB	RD\$76.27	RD\$13.73	RD\$834.39	RD\$150.21	
<i>Mano de Obra</i>							
Mano de Obra Acero	33.33	ML	RD\$150.00	RD\$0.00	RD\$4,999.50	RD\$0.00	
Encofrado dintel todo costo	33.33	ML	RD\$800.00	RD\$0.00	RD\$26,664.00	RD\$0.00	
Total/UND					RD\$55,174.11	RD\$3,853.51	RD\$59,027.62

LOSA HA E=0.12m 3/8"@0.25m AD HORMIGON INDUSTRIAL 210Kg/cm2	1.00	M3			RD\$24,024.06	RD\$2,245.89	RD\$26,269.95
--	-------------	-----------	--	--	----------------------	---------------------	----------------------

Losas HA e=0.12m 3/8" @ 0.25m AD							
<i>Volumen Análisis</i>	1.00	M3					
<i>Materiales y Equipos</i>							
Acero - Cantidad QQ/M3	1.60	QQ	RD\$2,850.00	RD\$469.07	RD\$4,560.00	RD\$750.51	
Hormigón Industrial 210Kg/cm2 - 10% desp	1.10	M3	RD\$8,500.00	RD\$1,319.49	RD\$9,350.00	RD\$1,451.44	
Alambre Dulce No. 18	3.20	LB	RD\$76.27	RD\$13.73	RD\$244.06	RD\$43.94	
<i>Mano de Obra</i>							
Mano de Obra Acero	1.60	QQ	RD\$700.00	RD\$0.00	RD\$1,120.00	RD\$0.00	
Encofrado losa plana h=3.00m Todo Costo	10.00	M2	RD\$875.00	RD\$0.00	RD\$8,750.00	RD\$0.00	
Total/UND					RD\$24,024.06	RD\$2,245.89	RD\$26,269.95

FRAGUACHE CON LLANA	1.00	M2			RD\$88.96	RD\$6.81	RD\$95.77
----------------------------	-------------	-----------	--	--	------------------	-----------------	------------------

Fraguache con llana							
<i>Volumen Análisis</i>	1.00	M2					
<i>Materiales y Equipos</i>							
Mortero 1:4 de empañete 1.50mm + 50% desp.	0.0023	M3	RD\$7,173.71	RD\$1,202.99	RD\$16.50	RD\$2.77	
Regla madera americana cepillada 1"x4" / 20 usos	0.1667	PT	RD\$134.75	RD\$24.26	RD\$22.46	RD\$4.04	
<i>Mano de Obra</i>							
Mano de obra fraguache	1.00	M2	RD\$50.00	RD\$0.00	RD\$50.00	RD\$0.00	
Total/UND					RD\$88.96	RD\$6.81	RD\$95.77

EMPAÑETE MAESTREDO - INTERIOR	1.00	M2			RD\$554.56	RD\$33.17	RD\$587.73
--------------------------------------	-------------	-----------	--	--	-------------------	------------------	-------------------

Empañete en muro maestro en interior							
<i>Volumen Análisis</i>	1.00	M2					
<i>Materiales y Equipos</i>							
Mortero 1:4 de empañete 1.75cm + 25% desp.	0.0219	M3	RD\$7,173.71	RD\$1,202.99	RD\$157.10	RD\$26.35	
Regla madera americana cepillada 1"x4" / 20 usos	0.1667	PT	RD\$134.75	RD\$24.26	RD\$22.46	RD\$4.04	
Andamios en madera	1.00	M2	RD\$100.00	RD\$2.78	RD\$100.00	RD\$2.78	
<i>Mano de Obra</i>							
Mano de obra empañete interior	1.00	M2	RD\$275.00	RD\$0.00	RD\$275.00	RD\$0.00	



Janio González

000011

Total/UND					RD\$554.56	RD\$33.17	RD\$587.73
-----------	--	--	--	--	------------	-----------	------------

EMPAÑETE MAESTREDO - EXTERIOR	1.00	M2			RD\$852.30	RD\$68.98	RD\$921.28
--------------------------------------	-------------	-----------	--	--	-------------------	------------------	-------------------

Empañete en muro maestreado exterior

<i>Volumen Análisis</i>	1.00	M2					
-------------------------	------	----	--	--	--	--	--

Materiales y Equipos

Mortero 1:4 de empañete 2.00cm + 25% desp.	0.0250	M3	RD\$7,173.71	RD\$1,202.99	RD\$179.34	RD\$30.07	
--	--------	----	--------------	--------------	------------	-----------	--

Regla madera americana cepillada 1"x4" / 20 usos	0.1667	PT	RD\$134.75	RD\$24.26	RD\$22.46	RD\$4.04	
--	--------	----	------------	-----------	-----------	----------	--

Torre de andamios metálicos - Alquiler	1.00	M2	RD\$325.50	RD\$34.87	RD\$325.50	RD\$34.87	
--	------	----	------------	-----------	------------	-----------	--

Mano de Obra

Mano de obra empañete exterior	1.00	M2	RD\$325.00	RD\$0.00	RD\$325.00	RD\$0.00	
--------------------------------	------	----	------------	----------	------------	----------	--

Total/UND					RD\$852.30	RD\$68.98	RD\$921.28
-----------	--	--	--	--	------------	-----------	------------

EMPAÑETE MAESTREDO - TECHOS Y VIGAS	1.00	M2			RD\$711.14	RD\$41.37	RD\$752.51
--	-------------	-----------	--	--	-------------------	------------------	-------------------

Empañete en muro maestreado techos/vigas

<i>Volumen Análisis</i>	1.00	M2					
-------------------------	------	----	--	--	--	--	--

Materiales y Equipos

Mortero 1:4 de empañete 1.75cm + 25% desp.	0.0219	M3	RD\$7,173.71	RD\$1,202.99	RD\$157.10	RD\$26.35	
--	--------	----	--------------	--------------	------------	-----------	--

Regla madera americana cepillada 1"x4" / 20 usos	0.1667	PT	RD\$134.75	RD\$24.26	RD\$22.46	RD\$4.04	
--	--------	----	------------	-----------	-----------	----------	--

Torre de andamios metálicos techos/vigas - Alquiler	1.00	M2	RD\$206.58	RD\$10.98	RD\$206.58	RD\$10.98	
---	------	----	------------	-----------	------------	-----------	--

Mano de Obra

Mano de obra empañete techos y vigas	1.00	M2	RD\$325.00	RD\$0.00	RD\$325.00	RD\$0.00	
--------------------------------------	------	----	------------	----------	------------	----------	--

Total/UND					RD\$711.14	RD\$41.37	RD\$752.51
-----------	--	--	--	--	------------	-----------	------------

EMPAÑETE MAESTREDO - COLUMNAS	1.00	M2			RD\$690.06	RD\$33.17	RD\$723.23
--------------------------------------	-------------	-----------	--	--	-------------------	------------------	-------------------

Empañete maestreado en columnas

<i>Volumen Análisis</i>	1.00	M2					
-------------------------	------	----	--	--	--	--	--

Materiales y Equipos

Mortero 1:4 de empañete 1.75cm + 25% desp.	0.0219	M3	RD\$7,173.71	RD\$1,202.99	RD\$157.10	RD\$26.35	
--	--------	----	--------------	--------------	------------	-----------	--

Regla madera americana cepillada 1"x4" / 20 usos	0.1667	PT	RD\$134.75	RD\$24.26	RD\$22.46	RD\$4.04	
--	--------	----	------------	-----------	-----------	----------	--

Andamios en madera	1.00	M2	RD\$100.00	RD\$2.78	RD\$100.00	RD\$2.78	
--------------------	------	----	------------	----------	------------	----------	--

Mano de Obra

Mano de obra empañete columnas	1.00	M2	RD\$410.50	RD\$0.00	RD\$410.50	RD\$0.00	
--------------------------------	------	----	------------	----------	------------	----------	--

Total/UND					RD\$690.06	RD\$33.17	RD\$723.23
-----------	--	--	--	--	------------	-----------	------------



MOCHETAS Y CANTOS EN MUROS DE 0.15m	1.00	ML			RD\$246.21	RD\$23.39	RD\$269.60
--	-------------	-----------	--	--	-------------------	------------------	-------------------

Mochetas en muros de 0.15m

<i>Volumen Análisis</i>	1.00	ML					
-------------------------	------	----	--	--	--	--	--

Materiales y Equipos

Mortero 1:4 para empañete + 10% desp.	0.0027	M3	RD\$7,173.71	RD\$1,202.99	RD\$19.37	RD\$3.25	
---------------------------------------	--------	----	--------------	--------------	-----------	----------	--

Regla madera americana cepillada 1"x4" / 4 usos	0.83	PT	RD\$134.75	RD\$24.26	RD\$111.84	RD\$20.14	
---	------	----	------------	-----------	------------	-----------	--

Mano de Obra

Mano de obra mocheta 0.15m	1.00	ML	RD\$115.00	RD\$0.00	RD\$115.00	RD\$0.00	
----------------------------	------	----	------------	----------	------------	----------	--

Total/UND					RD\$246.21	RD\$23.39	RD\$269.60
-----------	--	--	--	--	------------	-----------	------------

REVESTIMIENTO CERAMICA EUROPEA BUENA	1.00	M2			RD\$2,515.91	RD\$327.12	RD\$2,843.03
---	-------------	-----------	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

Cerámica europea buena calidad 0.30x0.60m

<i>Volumen Análisis</i>	1.00	M2					
-------------------------	------	----	--	--	--	--	--

Materiales y Equipos

Cerámica + 10% desperdicio	1.12	M2	RD\$1,271.19	RD\$228.81	RD\$1,423.73	RD\$256.27	
----------------------------	------	----	--------------	------------	--------------	------------	--

Pegamento de cerámica Pegatod	0.14	FDA	RD\$218.64	RD\$39.36	RD\$30.61	RD\$5.51	
-------------------------------	------	-----	------------	-----------	-----------	----------	--

Cemento gris	0.05	FDA	RD\$440.68	RD\$79.32	RD\$22.03	RD\$3.97	
--------------	------	-----	------------	-----------	-----------	----------	--

Derretido Keracolor 25 lbs + 10% desp.	0.100	FDA	RD\$1,137.29	RD\$204.71	RD\$113.73	RD\$20.47	
--	-------	-----	--------------	------------	------------	-----------	--

Estopa	0.05	LB	RD\$77.97	RD\$14.03	RD\$3.90	RD\$0.70	
--------	------	----	-----------	-----------	----------	----------	--

Janier Gong

000012

Corte de Chazos	4.50	UND	RD\$46.61	RD\$8.39	RD\$209.75	RD\$37.76	
Separadores de cerámica	0.05	FDA	RD\$271.19	RD\$48.81	RD\$13.56	RD\$2.44	
Transporte de cerámicas (3%)	1.00	PA	RD\$48.60	RD\$0.00	RD\$48.60	RD\$0.00	
<i>Mano de obra</i>							
Mano de Obra de colocación de Cerámica	1.00	M2	RD\$650.00	RD\$0.00	RD\$650.00	RD\$0.00	
Total/UND					RD\$2,515.91	RD\$327.12	RD\$2,843.03

PORCELANATO ORIENTAL 50X50 ANTIMANCHAS	1.00	M2			RD\$2,455.05	RD\$325.16	RD\$2,780.21
---	-------------	-----------	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

<i>Porcelanato</i>							
<i>Volumen Análisis</i>	1.00	M2					
<i>Materiales y Equipos</i>							
Mortero 1:10 pisos + 10% desp.	0.03	M3	RD\$5,755.10	RD\$1,035.92	RD\$199.41	RD\$35.89	
Porcelanato +20% desp.	1.20	M2	RD\$1,144.07	RD\$205.93	RD\$1,372.88	RD\$247.12	
Derretido Keracolor 25 lbs + 10% desp.	0.100	FDA	RD\$1,137.29	RD\$204.71	RD\$113.73	RD\$20.47	
Estopa	0.05	LB	RD\$77.97	RD\$14.03	RD\$3.90	RD\$0.70	
Corte de Chazos Porcelanato	2.50	UND	RD\$46.61	RD\$8.39	RD\$116.53	RD\$20.98	
Transporte de pisos (3%)	1.00	PA	RD\$48.60	RD\$0.00	RD\$48.60	RD\$0.00	
<i>Mano de obra</i>							
Mano de Obra de colocación de Porcelanato	1.00	M2	RD\$600.00	RD\$0.00	RD\$600.00	RD\$0.00	
Total/UND					RD\$2,455.05	RD\$325.16	RD\$2,780.21

ZOCALO PORCELANATO ROMANO 7X50 IMP.	1.00	ML			RD\$397.98	RD\$39.45	RD\$437.43
--	-------------	-----------	--	--	-------------------	------------------	-------------------

<i>Zócalo Porcelanato Romano 0.07x0.50m</i>							
<i>Volumen Análisis</i>	1.00	ML					
<i>Materiales y Equipos</i>							
Mortero 1:10 pisos + 10% desp.	0.0024	M3	RD\$5,755.10	RD\$1,035.92	RD\$13.81	RD\$2.49	
Porcelanato Romano +20% desp.	0.08	M2	RD\$1,355.93	RD\$244.07	RD\$108.47	RD\$19.53	
Derretido Keracolor 25 lbs + 10% desp.	0.003	FDA	RD\$1,137.29	RD\$204.71	RD\$3.41	RD\$0.61	
Estopa	0.003	LB	RD\$77.97	RD\$14.03	RD\$0.23	RD\$0.04	
Corte de Chazos Porcelanato	2.00	UND	RD\$46.61	RD\$8.39	RD\$93.22	RD\$16.78	
Transporte de pisos (3%)	1.00	PA	RD\$3.84	RD\$0.00	RD\$3.84	RD\$0.00	
<i>Mano de obra</i>							
Mano de Obra de colocación zócalos	1.00	ML	RD\$175.00	RD\$0.00	RD\$175.00	RD\$0.00	
Total/UND					RD\$397.98	RD\$39.45	RD\$437.43

PINTURA ACRILICA PREP. INT/EXT ANDAMIOS	1.00	M2			RD\$354.22	RD\$39.92	RD\$394.14
--	-------------	-----------	--	--	-------------------	------------------	-------------------

<i>Pintura acrílica preparada Int/ext andamios</i>							
<i>Volumen Análisis</i>	1.00	M2					
<i>Materiales y Equipos</i>							
Suministro pintura	0.08	GL	RD\$1,183.05	RD\$212.95	RD\$94.64	RD\$17.04	
Andmios - Guidolas	1.00	M2	RD\$127.12	RD\$22.88	RD\$127.12	RD\$22.88	
<i>Mano de Obra</i>							
Preparación de superficie y aplicación 2 manos	1.00	M2	RD\$70.00	RD\$0.00	RD\$70.00	RD\$0.00	
Desperdicios, retoques y material gastable - 20%	1.00	PA	RD\$62.46	RD\$0.00	RD\$62.46	RD\$0.00	
Total/UND					RD\$354.22	RD\$39.92	RD\$394.14

INODORO COMBEST BLANCO + SALIDAS	1.00	UND			RD\$13,314.09	RD\$1,547.45	RD\$14,861.54
---	-------------	------------	--	--	----------------------	---------------------	----------------------

<i>Inodoro Bath Collection Bco con tapa + salida 1/2</i>							
<i>Volumen Análisis</i>	1.00	UND					
<i>Materiales y Equipos</i>							
Niple Cromado 1/2" x 3"	1.00	UND	RD\$46.61	RD\$8.39	RD\$46.61	RD\$8.39	
Cubrefalta cromado 1/2"	1.00	UND	RD\$19.49	RD\$3.51	RD\$19.49	RD\$3.51	
Llave Angular 1/2" a 3/8"	1.00	UND	RD\$156.78	RD\$28.22	RD\$156.78	RD\$28.22	
Manquera flexible inodoro inox. 3/8" Eastman	1.00	UND	RD\$237.29	RD\$42.71	RD\$237.29	RD\$42.71	

Javier González



Inodoro combest blanco	1.00	UND	RD\$6,000.00	RD\$1,152.00	RD\$6,000.00	RD\$1,152.00	
Junta de Cera	1.00	UND	RD\$93.22	RD\$16.78	RD\$93.22	RD\$16.78	
Arandela PVC 4"	1.00	UND	RD\$80.51	RD\$14.49	RD\$80.51	RD\$14.49	
Juego de tornillos de basineta	1.00	UND	RD\$105.93	RD\$19.07	RD\$105.93	RD\$19.07	
Cemento blanco	0.05	FDA	RD\$809.32	RD\$145.68	RD\$40.47	RD\$7.28	
Teflón	0.25	UND	RD\$18.64	RD\$3.36	RD\$4.66	RD\$0.84	
Salida Agua Potable 1/2" Poliestileno 18mm	1.00	UND	RD\$2,228.98	RD\$91.31	RD\$2,228.98	RD\$91.31	
Salida Sanitaria A.N. 4" Inodoro Aérea	1.00	UND	RD\$2,900.15	RD\$162.85	RD\$2,900.15	RD\$162.85	
<i>Mano de obra</i>							
Mano de Obra Instalación inodoro	1.00	UND	RD\$1,400.00	RD\$0.00	RD\$1,400.00	RD\$0.00	
Total/UND					RD\$13,314.09	RD\$1,547.45	RD\$14,861.54

LAVAMANOS DE SERVICIO BCO + SALIDAS SANIT.	1.00	UND			RD\$16,229.75	RD\$1,625.01	RD\$17,854.76
---	-------------	------------	--	--	----------------------	---------------------	----------------------

Lavamanos de servicio bco. + salidas sanitarias

Volumen Análisis 1.00 UND

Materiales y Equipos

Niple Cromado 1/2" x 3"	1.00	UND	RD\$46.61	RD\$8.39	RD\$46.61	RD\$8.39	
Cubrefalta cromado 1/2"	1.00	UND	RD\$19.49	RD\$3.51	RD\$19.49	RD\$3.51	
Llave Angular 1/2" a 3/8"	1.00	UND	RD\$156.78	RD\$28.22	RD\$156.78	RD\$28.22	
Manguera flexible lavamanos inox. 3/8" Eastman	1.00	UND	RD\$241.53	RD\$43.48	RD\$241.53	RD\$43.48	
Lavamanos de servicio Bco	1.00	UND	RD\$5,625.50	RD\$1,019.75	RD\$5,625.50	RD\$1,019.75	
Llave sencilla cromada	1.00	UND	RD\$932.20	RD\$167.80	RD\$932.20	RD\$167.80	
Boquilla para lavamanos sencilla	1.00	UND	RD\$244.07	RD\$43.93	RD\$244.07	RD\$43.93	
Cola Extensora 1-1/4" PVC	1.00	UND	RD\$20.25	RD\$3.65	RD\$20.25	RD\$3.65	
Sifón 1-1/4" PVC	1.00	UND	RD\$101.25	RD\$18.23	RD\$101.25	RD\$18.23	
Reducción 2" a 1-1/4" PVC drenaje	1.00	UND	RD\$35.00	RD\$6.30	RD\$35.00	RD\$6.30	
Cemento blanco	0.05	FDA	RD\$809.32	RD\$145.68	RD\$40.47	RD\$7.28	
Teflón	0.25	UND	RD\$18.64	RD\$3.36	RD\$4.66	RD\$0.84	
Salida Agua Potable 1/2" Poliestileno 18mm	2.00	UND	RD\$2,228.98	RD\$91.31	RD\$4,457.96	RD\$182.62	
Salida Sanitaria A.N. 2" Aérea	1.00	UND	RD\$2,103.98	RD\$91.01	RD\$2,103.98	RD\$91.01	

Mano de obra

Mano de Obra Instalación lavamanos	1.00	UND	RD\$2,200.00	RD\$0.00	RD\$2,200.00	RD\$0.00	
Total/UND					RD\$16,229.75	RD\$1,625.01	RD\$17,854.76

ORINAL BLANCO + SALIDAS AP Y AN	1.00	UND			RD\$18,459.43	RD\$929.87	RD\$19,389.30
--	-------------	------------	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

Orinal pequeño + salidas AP y AN

Volumen Análisis 1.00 UND

Materiales y Equipos

Niple Cromado 1/2" x 3"	1.00	UND	RD\$46.61	RD\$8.39	RD\$46.61	RD\$8.39	
Cubrefalta cromado 1/2"	1.00	UND	RD\$19.49	RD\$3.51	RD\$19.49	RD\$3.51	
Llave Angular 1/2" a 3/8"	1.00	UND	RD\$156.78	RD\$28.22	RD\$156.78	RD\$28.22	
Manguera flexible orinal inox. 3/8" Eastman	1.00	UND	RD\$237.29	RD\$42.71	RD\$237.29	RD\$42.71	
Orinal color blanco	1.00	UND	RD\$9,000.00	RD\$411.10	RD\$9,000.00	RD\$411.10	
Llave cromada para orinal	1.00	UND	RD\$720.34	RD\$129.66	RD\$720.34	RD\$129.66	
Sifón 1-1/4" PVC	1.00	UND	RD\$101.25	RD\$18.23	RD\$101.25	RD\$18.23	
Reducción 2" a 1-1/4" PVC drenaje	1.00	UND	RD\$35.00	RD\$6.30	RD\$35.00	RD\$6.30	
Cemento blanco	0.05	FDA	RD\$809.32	RD\$145.68	RD\$40.47	RD\$7.28	
Teflón	0.25	UND	RD\$18.64	RD\$3.36	RD\$4.66	RD\$0.84	
Salida Agua Potable 1/2" Poliestileno 18mm	2.00	UND	RD\$2,228.98	RD\$91.31	RD\$4,457.96	RD\$182.62	
Salida Sanitaria A.N. 2" Aérea	1.00	UND	RD\$2,103.98	RD\$91.01	RD\$2,103.98	RD\$91.01	

Mano de obra

Mano de Obra Instalación orinal	1.00	UND	RD\$1,535.60	RD\$0.00	RD\$1,535.60	RD\$0.00	
Total/UND					RD\$18,459.43	RD\$929.87	RD\$19,389.30

Juan Gómez



DESAGUE DE PISO 2" PARRILLA ACERO INOX.	1.00	UND			RD\$4,577.35	RD\$198.61	RD\$4,775.96
<i>Desague de piso 2" con parrilla acero inoxidable</i>							
<i>Volumen Análisis</i>	1.00	UND					
<i>Materiales y Equipos</i>							
Parrilla 2" en acero inoxidable	1.00	UND	RD\$334.75	RD\$60.26	RD\$334.75	RD\$60.26	
Sifón 2" PVC drenaje	1.00	UND	RD\$148.31	RD\$26.70	RD\$148.31	RD\$26.70	
Cemento PVC OATEY 32oz	0.08	UND	RD\$927.97	RD\$167.03	RD\$74.24	RD\$13.36	
Cemento blanco	0.05	FDA	RD\$809.32	RD\$145.68	RD\$40.47	RD\$7.28	
Salida Sanitaria A.N. 2" Aérea	1.00	UND	RD\$2,103.98	RD\$91.01	RD\$2,103.98	RD\$91.01	
<i>Mano de obra</i>							
Mano de Obra desague de 2"	1.00	UND	RD\$1,875.60	RD\$0.00	RD\$1,875.60	RD\$0.00	
Total/UND					RD\$4,577.35	RD\$198.61	RD\$4,775.96

EXTRATOR DE 2 "	1.00	UND			RD\$4,764.71	RD\$3,314.71	RD\$8,079.42
<i>Volumen Análisis</i>	1.00	UND					
<i>Materiales y Equipos</i>							
Extrator	1.00	UND	RD\$1,800.00	RD\$1,800.00	RD\$1,800.00	RD\$1,800.00	
Cemento PVC OATEY 32oz	0.08	UND	RD\$927.97	RD\$927.97	RD\$74.24	RD\$74.24	
Cemento blanco	0.05	FDA	RD\$809.32	RD\$809.32	RD\$40.47	RD\$40.47	
Salida Sanitaria A.N. 2" Aérea	1.00	UND	RD\$1,400.00	RD\$1,400.00	RD\$1,400.00	RD\$1,400.00	
<i>Mano de obra</i>							
Mano de Obra EXTRATOR"	1.00	UND	RD\$1,450.00	RD\$0.00	RD\$1,450.00	RD\$0.00	
Total/UND					RD\$4,764.71	RD\$3,314.71	RD\$8,079.42

FREGADERO ACERO INOX. SENCILLO + SALIDAS	1.00	UND			RD\$19,003.88	RD\$2,220.15	RD\$21,224.03
<i>Fregadero Acero Inoxidable sencillo + salidas</i>							
<i>Volumen Análisis</i>	1.00	UND					
<i>Materiales y Equipos</i>							
Niple Cromado 1/2" x 3"	2.00	UND	RD\$46.61	RD\$8.39	RD\$93.22	RD\$16.78	
Cubrefalta cromado 1/2"	2.00	UND	RD\$19.49	RD\$3.51	RD\$38.98	RD\$7.02	
Llave Angular 1/2" a 3/8"	2.00	UND	RD\$156.78	RD\$28.22	RD\$313.56	RD\$56.44	
Manguera flexible fregadero inox. 3/8" Eastman	2.00	UND	RD\$241.53	RD\$43.48	RD\$483.06	RD\$86.96	
Fregadero Acero Inox. sencillo 25"x22" 3H	1.00	UND	RD\$1,000.00	RD\$197.54	RD\$1,000.00	RD\$197.54	
Mezcladora para fregadero cromo Deluxe	1.00	UND	RD\$8,000.85	RD\$1,449.15	RD\$8,000.85	RD\$1,449.15	
Boquilla para fregadero cromada	1.00	UND	RD\$202.54	RD\$36.46	RD\$202.54	RD\$36.46	
Cola Extensora 1-1/4" PVC	1.00	UND	RD\$20.25	RD\$3.65	RD\$20.25	RD\$3.65	
Sifón 1-1/4" PVC	1.00	UND	RD\$101.25	RD\$18.23	RD\$101.25	RD\$18.23	
Desague sencillo para fregadero PVC	1.00	UND	RD\$93.22	RD\$16.78	RD\$93.22	RD\$16.78	
Reducción 2" a 1-1/4" PVC drenaje	1.00	UND	RD\$35.00	RD\$6.30	RD\$35.00	RD\$6.30	
Cemento blanco	0.05	FDA	RD\$809.32	RD\$145.68	RD\$40.47	RD\$7.28	
Teflón	0.25	UND	RD\$18.64	RD\$3.36	RD\$4.66	RD\$0.84	
Silicón antihongos fijación fregadero	1.00	UND	RD\$239.40	RD\$43.09	RD\$239.40	RD\$43.09	
Salida Agua Potable 1/2" Poliestileno 18mm	2.00	UND	RD\$2,228.98	RD\$91.31	RD\$4,457.96	RD\$182.62	
Salida Sanitaria A.N. 2" Aérea	1.00	UND	RD\$2,000.50	RD\$91.01	RD\$2,000.50	RD\$91.01	
<i>Mano de obra</i>							
Mano de Obra Instalación fregadero sencillo	1.00	UND	RD\$1,878.96	RD\$0.00	RD\$1,878.96	RD\$0.00	
Total/UND					RD\$19,003.88	RD\$2,220.15	RD\$21,224.03

CALENTADOR ELECTRICO	1.00	UND			RD\$8,664.71	RD\$5,714.71	RD\$14,379.42
<i>Volumen Análisis</i>	1.00	UND					
<i>Materiales y Equipos</i>							
CALENTADOR	1.00	UND	RD\$3,000.00	RD\$3,000.00	RD\$3,000.00	RD\$3,000.00	



Janier González

000015

Cemento PVC OATEY 32oz	0.08	UND	RD\$927.97	RD\$927.97	RD\$74.24	RD\$74.24	
Cemento blanco	0.05	FDA	RD\$809.32	RD\$809.32	RD\$40.47	RD\$40.47	
Salidas"	1.00	UND	RD\$2,600.00	RD\$2,600.00	RD\$2,600.00	RD\$2,600.00	
<i>Mano de obra</i>							
Mano de Obra calentador"	1.00	UND	RD\$2,950.00	RD\$0.00	RD\$2,950.00	RD\$0.00	
Total/UND					RD\$8,664.71	RD\$5,714.71	RD\$14,379.42

CAMARA DE INSPECCION 0.70x0.70x0.70	1.00	UND			RD\$7,292.33	RD\$469.76	RD\$7,762.09
--	-------------	------------	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

Cámara inspección 0.70mx0.70mx0.70m

<i>Volumen Análisis</i>	1.00	UND					
<i>Materiales y Equipos</i>							
Carga y bote de material a mano	1.22	M3E	RD\$721.65	RD\$0.00	RD\$880.41	RD\$0.00	
Hormigón 1:3:5 ligado a mano en piso y losa	0.22	M3	RD\$6,115.00	RD\$884.10	RD\$1,345.30	RD\$194.50	
Bloques de 6" (solo suministro)	8.00	UND	RD\$36.44	RD\$6.56	RD\$291.52	RD\$52.48	
Acero corrugado 3/8"	0.15	QQ	RD\$2,605.93	RD\$469.07	RD\$390.89	RD\$70.36	
Mortero 1:3 para pañete pulido	0.13	M3	RD\$7,008.60	RD\$1,172.45	RD\$911.12	RD\$152.42	
<i>Mano de obra</i>							
Excavación a mano	0.90	M3N	RD\$970.10	RD\$0.00	RD\$873.09	RD\$0.00	
Mano de Obra cámara de inspección	1.00	UND	RD\$2,600.00	RD\$0.00	RD\$2,600.00	RD\$0.00	
Total/UND					RD\$7,292.33	RD\$469.76	RD\$7,762.09

TRAMPA DE GRASA 1.00x1.00x1.00	1.00	UND			RD\$14,465.75	RD\$1,076.07	RD\$15,541.82
---------------------------------------	-------------	------------	--	--	----------------------	---------------------	----------------------

Trampa de grasa 1.00x1.00x1.00m

<i>Volumen Análisis</i>	1.00	UND					
<i>Materiales y Equipos</i>							
Carga y bote de material a mano	2.74	M3E	RD\$721.65	RD\$0.00	RD\$1,977.32	RD\$0.00	
Hormigón 1:3:5 ligado a mano en piso y losa	0.37	M3	RD\$6,115.00	RD\$884.10	RD\$2,287.01	RD\$330.65	
Bloques de 6" (solo suministro)	50.00	UND	RD\$36.44	RD\$6.56	RD\$1,822.00	RD\$328.00	
Acero corrugado 3/8"	0.24	QQ	RD\$2,605.93	RD\$469.07	RD\$625.42	RD\$112.58	
Mortero 1:3 para pañete pulido	0.26	M3	RD\$7,004.05	RD\$1,172.45	RD\$1,821.05	RD\$304.84	
<i>Mano de obra</i>							
Excavación a mano	2.02	M3N	RD\$970.10	RD\$0.00	RD\$1,959.60	RD\$0.00	
Mano de Obra trampa de grasa	1.00	UND	RD\$3,973.35	RD\$0.00	RD\$3,973.35	RD\$0.00	
Total/UND					RD\$14,465.75	RD\$1,076.07	RD\$15,541.82

LUZ CENITAL	1.00	UND			RD\$2,052.38	RD\$154.30	RD\$2,206.68
--------------------	-------------	------------	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

Luz Cenital

<i>Volumen Análisis</i>	1.00	UND					
<i>Materiales y Equipos</i>							
Tubo 1/2"x19" PVC SDR-26 + 15% desp.	1.15	UND	RD\$58.47	RD\$10.52	RD\$67.24	RD\$12.10	
Caja octagonal	1.00	UND	RD\$50.85	RD\$9.15	RD\$50.85	RD\$9.15	
Alambre #12 TW	40.00	PIE	RD\$9.53	RD\$1.72	RD\$381.20	RD\$68.80	
Roseta de porcelana	1.00	UND	RD\$326.27	RD\$58.73	RD\$326.27	RD\$58.73	
Cinta adhesiva eléctrica 3M (rollo)	0.05	UND	RD\$381.36	RD\$68.64	RD\$19.07	RD\$3.43	
Cemento PVC + 30% desp.	0.01	UND	RD\$907.80	RD\$167.03	RD\$11.35	RD\$2.09	
<i>Mano de obra</i>							
Mano de obra	1.00	UND	RD\$850.00	RD\$0.00	RD\$850.00	RD\$0.00	
Gastos indirectos contratistas eléctricos	20.00	%	RD\$346.40	RD\$0.00	RD\$346.40	RD\$0.00	
Total/UND					RD\$2,052.38	RD\$154.30	RD\$2,206.68

INTERRUPTOR SENCILLO	1.00	UND			RD\$1,878.13	RD\$122.93	RD\$2,001.06
-----------------------------	-------------	------------	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

Interruptor Sencillo

<i>Volumen Análisis</i>	1.00	UND					
<i>Materiales y Equipos</i>							

Junior González

000016



Tubo 1/2"x19' PVC SDR-26 + 15% desp.	1.15	UND	RD\$58.47	RD\$10.52	RD\$67.24	RD\$12.10	
Caja rectangular 1/2"	1.00	UND	RD\$38.46	RD\$6.92	RD\$38.46	RD\$6.92	
Alambre #12 TW	40.00	PIE	RD\$9.53	RD\$1.72	RD\$381.20	RD\$68.80	
Accesorio Tapa interruptor sencillo	1.00	UND	RD\$143.22	RD\$25.78	RD\$143.22	RD\$25.78	
Codo electrico PVC 1/2"	1.00	UND	RD\$21.19	RD\$3.81	RD\$21.19	RD\$3.81	
Cinta adhesiva eléctrica 3M (rollo)	0.05	UND	RD\$381.36	RD\$68.64	RD\$19.07	RD\$3.43	
Cemento PVC + 30% desp.	0.01	UND	RD\$907.80	RD\$167.03	RD\$11.35	RD\$2.09	
<i>Mano de obra</i>							
Mano de obra interruptor sencillo	1.00	UND	RD\$850.00	RD\$0.00	RD\$850.00	RD\$0.00	
Gastos indirectos contratistas eléctricos	20.00	%	RD\$346.40	RD\$0.00	RD\$346.40	RD\$0.00	
Total/UND					RD\$1,878.13	RD\$122.93	RD\$2,001.06

INTERRUPTOR DOBLE	1.00	UND			RD\$2,395.14	RD\$170.45	RD\$2,565.59
--------------------------	-------------	------------	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

Interruptor Doble							
<i>Volumen Análisis</i>	1.00	UND					
<i>Materiales y Equipos</i>							
Tubo 1/2"x19' PVC SDR-26 + 15% desp.	1.15	UND	RD\$58.47	RD\$10.52	RD\$67.24	RD\$12.10	
Caja rectangular 1/2"	1.00	UND	RD\$38.46	RD\$6.92	RD\$38.46	RD\$6.92	
Alambre #12 TW	60.00	PIE	RD\$9.53	RD\$1.72	RD\$571.80	RD\$103.20	
Accesorio Tapa interruptor doble	1.00	UND	RD\$216.10	RD\$38.90	RD\$216.10	RD\$38.90	
Codo electrico PVC 1/2"	1.00	UND	RD\$21.19	RD\$3.81	RD\$21.19	RD\$3.81	
Cinta adhesiva eléctrica 3M (rollo)	0.05	UND	RD\$381.36	RD\$68.64	RD\$19.07	RD\$3.43	
Cemento PVC + 30% desp.	0.01	UND	RD\$907.80	RD\$167.03	RD\$11.35	RD\$2.09	
<i>Mano de obra</i>							
Mano de obra Interruptor Doble	1.00	UND	RD\$1,063.13	RD\$0.00	RD\$1,063.13	RD\$0.00	
Gastos indirectos contratistas eléctricos	20.00	%	RD\$386.80	RD\$0.00	RD\$386.80	RD\$0.00	
Total/UND					RD\$2,395.14	RD\$170.45	RD\$2,565.59

TOMACORRIENTE DOBLE 110V	1.00	UND			RD\$2,119.48	RD\$163.04	RD\$2,282.52
---------------------------------	-------------	------------	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

Tomacorriente Doble 110V							
<i>Volumen Análisis</i>	1.00	UND					
<i>Materiales y Equipos</i>							
Tubo 1/2"x19' PVC SDR-26 + 15% desp.	1.00	UND	RD\$58.47	RD\$10.52	RD\$58.47	RD\$10.52	
Caja rectangular 1/2"	1.00	UND	RD\$38.46	RD\$6.92	RD\$38.46	RD\$6.92	
Alambre #12 TW + 5% desp.	63.00	PIE	RD\$9.53	RD\$1.72	RD\$600.39	RD\$108.36	
Accesorio Tapa Tomacorriente Doble 110 V	1.00	UND	RD\$133.90	RD\$24.10	RD\$133.90	RD\$24.10	
Codo electrico PVC 1/2"	2.00	UND	RD\$21.19	RD\$3.81	RD\$42.38	RD\$7.62	
Cinta adhesiva eléctrica 3M (rollo)	0.05	UND	RD\$381.36	RD\$68.64	RD\$19.07	RD\$3.43	
Cemento PVC + 30% desp.	0.01	UND	RD\$907.80	RD\$167.03	RD\$11.35	RD\$2.09	
<i>Mano de obra</i>							
Mano de obra Tomacorriente Doble 110 V	1.00	UND	RD\$885.16	RD\$0.00	RD\$885.16	RD\$0.00	
Gastos indirectos contratistas eléctricos	20.00	%	RD\$330.30	RD\$0.00	RD\$330.30	RD\$0.00	
Total/UND					RD\$2,119.48	RD\$163.04	RD\$2,282.52



TOMACORRIENTE SENCILLO 220V	1.00	UND			RD\$4,067.89	RD\$425.08	RD\$4,492.97
------------------------------------	-------------	------------	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

Tomacorriente Sencillo 220V							
<i>Volumen Análisis</i>	1.00	UND					
<i>Materiales y Equipos</i>							
Tubo 3/4"x19' PVC SDR-26 + 15% desp.	2.30	UND	RD\$77.97	RD\$14.03	RD\$179.33	RD\$32.27	
Caja rectangular 3/4"	1.00	UND	RD\$32.70	RD\$5.89	RD\$32.70	RD\$5.89	
Alambre #10 TW + 5% desp.	84.00	PIE	RD\$17.92	RD\$3.23	RD\$1,505.28	RD\$271.32	
Alambre #12 TW+ 5% desp.	42.00	PIE	RD\$9.53	RD\$1.72	RD\$400.26	RD\$72.24	
Accesorio Tapa Tomacorriente Sencillo 220 V	1.00	UND	RD\$133.90	RD\$24.10	RD\$133.90	RD\$24.10	
Codo electrico PVC 3/4"	2.00	UND	RD\$38.14	RD\$6.87	RD\$76.28	RD\$13.74	

Janier Góng

Cinta adhesiva eléctrica 3M (rollo)	0.05	UND	RD\$381.36	RD\$68.64	RD\$19.07	RD\$3.43
Cemento PVC + 30% desp.	0.01	UND	RD\$907.80	RD\$167.03	RD\$11.35	RD\$2.09
<i>Mano de obra</i>						
Mano de obra Tomacorriente Sencillo 220 V	1.00	UND	RD\$965.70	RD\$0.00	RD\$965.70	RD\$0.00
Gastos indirectos contratistas eléctricos	20.00	%	RD\$744.02	RD\$0.00	RD\$744.02	RD\$0.00
Total/UND					RD\$4,067.89	RD\$425.08
						RD\$4,492.97

SALIDA TELEFONO	1.00	UND			RD\$1,754.60	RD\$60.85	RD\$1,815.45
------------------------	-------------	------------	--	--	---------------------	------------------	---------------------

Salida Telefono							
<i>Volumen Análisis</i>	1.00	UND					
<i>Materiales y Equipos</i>							
Tubo 1/2"x19" PVC SDR-26 + 15% desp.	2.30	UND	RD\$58.47	RD\$10.52	RD\$134.48	RD\$24.20	
Caja rectangular 1/2"	1.00	UND	RD\$38.46	RD\$6.92	RD\$38.46	RD\$6.92	
Alambre dulce No. 18+ 5% desp.	0.35	PIE	RD\$76.27	RD\$13.73	RD\$26.43	RD\$4.76	
Accesorio Tapa Ciega	1.00	UND	RD\$84.75	RD\$15.26	RD\$84.75	RD\$15.26	
Codo electrico PVC 1/2"	2.00	UND	RD\$21.19	RD\$3.81	RD\$42.38	RD\$7.62	
Cemento PVC + 30% desp.	0.01	UND	RD\$907.80	RD\$167.03	RD\$11.35	RD\$2.09	
<i>Mano de obra</i>							
Mano de obra Salida Telefono	1.00	UND	RD\$1,100.00	RD\$0.00	RD\$1,100.00	RD\$0.00	
Gastos indirectos contratistas eléctricos	20.00	%	RD\$316.75	RD\$0.00	RD\$316.75	RD\$0.00	
Total/UND					RD\$1,754.60	RD\$60.85	RD\$1,815.45

CAMARA DE INSPECCION 0.70x0.70x0.40	1.00	UND			RD\$3,697.66	RD\$196.10	RD\$3,893.76
--	-------------	------------	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

Cámara inspección 0.70mx0.70mx0.70m							
<i>Volumen Análisis</i>	1.00	UND					
<i>Materiales y Equipos</i>							
Carga y bote de material a mano	0.80	M3E	RD\$721.65	RD\$0.00	RD\$577.32	RD\$0.00	
Hormigón 1:3:5 ligado a mano en piso y losa	0.12	M3	RD\$6,115.00	RD\$884.10	RD\$733.80	RD\$106.09	
Bloques de 6" (solo suministro)	8.00	UND	RD\$36.44	RD\$6.56	RD\$291.52	RD\$52.48	
Acero corrugado 3/8"	0.08	QQ	RD\$2,605.93	RD\$469.07	RD\$208.47	RD\$37.53	
<i>Mano de obra</i>							
Excavación a mano	0.45	M3N	RD\$970.10	RD\$0.00	RD\$436.55	RD\$0.00	
Mano de Obra cámara de inspección	1.00	UND	RD\$1,450.00	RD\$0.00	RD\$1,450.00	RD\$0.00	
Total/UND					RD\$3,697.66	RD\$196.10	RD\$3,893.76

PANEL DISTRIBUCION 24 ESPACIOS	1.00	UND			RD\$24,221.03	RD\$2,393.36	RD\$26,614.39
---------------------------------------	-------------	------------	--	--	----------------------	---------------------	----------------------

Panel Distribución 24 Espacios							
<i>Volumen Análisis</i>	1.00	UND					
<i>Materiales y Equipos</i>							
Breakers 15 y 20 A.	24.00	UND	RD\$444.92	RD\$80.09	RD\$10,678.08	RD\$1,922.16	
Panel Distribución 24 Espacios	1.00	UND	RD\$2,617.80	RD\$471.20	RD\$2,617.80	RD\$471.20	
<i>Mano de obra</i>							
Mano de obra hueco y posicionamiento panel	1.00	UND	RD\$2,324.35	RD\$0.00	RD\$2,324.35	RD\$0.00	
Mano de obra instalación Breakers	24.00	UND	RD\$168.55	RD\$0.00	RD\$4,045.20	RD\$0.00	
Gastos indirectos contratistas eléctricos	20.00	%	RD\$4,555.60	RD\$0.00	RD\$4,555.60	RD\$0.00	
Total/UND					RD\$24,221.03	RD\$2,393.36	RD\$26,614.39

INTERRUPTOR TRES VIAS	1.00	UND			RD\$2,181.99	RD\$152.91	RD\$2,334.90
------------------------------	-------------	------------	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

Interruptor Tres Vías							
<i>Volumen Análisis</i>	1.00	UND					
<i>Materiales y Equipos</i>							
Tubo 1/2"x19" PVC SDR-26 + 15% desp.	1.15	UND	RD\$58.47	RD\$10.52	RD\$67.24	RD\$12.10	
Caja rectangular 1/2"	1.00	UND	RD\$38.46	RD\$6.92	RD\$38.46	RD\$6.92	
Alambre #12 TW	60.00	PIE	RD\$9.53	RD\$1.72	RD\$571.80	RD\$103.20	

Jaime González

000018



Accesorio Tapa interruptor tres vías	1.00	UND	RD\$118.64	RD\$21.36	RD\$118.64	RD\$21.36	
Codo electrico PVC 1/2"	1.00	UND	RD\$21.19	RD\$3.81	RD\$21.19	RD\$3.81	
Cinta adhesiva eléctrica 3M (rollo)	0.05	UND	RD\$381.36	RD\$68.64	RD\$19.07	RD\$3.43	
Cemento PVC + 30% desp.	0.01	UND	RD\$927.97	RD\$167.03	RD\$11.60	RD\$2.09	
<i>Mano de obra</i>							
Mano de obra Interruptor Tres Vías	1.00	UND	RD\$936.13	RD\$0.00	RD\$936.13	RD\$0.00	
Gastos indirectos contratistas eléctricos	20.00	%	RD\$397.86	RD\$0.00	RD\$397.86	RD\$0.00	
Total/UND					RD\$2,181.99	RD\$152.91	RD\$2,334.90

PANEL DISTRIBUCION 6 ESPACIOS	1.00	UND			RD\$5,217.55	RD\$755.96	RD\$5,973.51
--------------------------------------	-------------	------------	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

Panel Distribución 6 Espacios							
<i>Volumen Análisis</i>	1.00	UND					
<i>Materiales y Equipos</i>							
Breakers 15 A.	6.00	UND	RD\$444.92	RD\$80.09	RD\$2,669.52	RD\$480.54	
Panel Distribución 6 Espacios	1.00	UND	RD\$1,530.13	RD\$275.42	RD\$1,530.13	RD\$275.42	
<i>Mano de obra</i>							
Mano de obra hueco y posicionamiento panel	1.00	UND	RD\$6.60	RD\$0.00	RD\$6.60	RD\$0.00	
Mano de obra instalación Breakers	6.00	UND	RD\$168.55	RD\$0.00	RD\$1,011.30	RD\$0.00	
Gastos indirectos contratistas eléctricos	20.00	%	RD\$1,995.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	
Total/UND					RD\$5,217.55	RD\$755.96	RD\$5,973.51

FINO TECHO PLANO	1.00	M2			RD\$732.44	RD\$72.57	RD\$805.01
-------------------------	-------------	-----------	--	--	-------------------	------------------	-------------------

Fino Techo Plano Eprom=0.05m							
<i>Volumen Análisis</i>	1.00	M2					
<i>Materiales y Equipos</i>							
Mortero 1:3 + 10% desp., 5 cm espesor	0.055	M3	RD\$7,004.05	RD\$1,172.45	RD\$385.22	RD\$64.48	
Pino americano cepillado 1"x4"x10' - 10 usos	0.33	PT	RD\$134.75	RD\$24.26	RD\$44.91	RD\$8.09	
<i>Mano de obra</i>							
Mano de obra Fino de mezcla	1.00	M2	RD\$196.25	RD\$0.00	RD\$196.25	RD\$0.00	
Mano de Obra Subida materiales - Ayudante AY	0.10	DIA	RD\$1,060.60	RD\$0.00	RD\$106.06	RD\$0.00	
Total/UND					RD\$732.44	RD\$72.57	RD\$805.01

ZABALETA DE TECHO	1.00	ML			RD\$197.15	RD\$12.31	RD\$209.46
--------------------------	-------------	-----------	--	--	-------------------	------------------	-------------------

Zabaleta de Techo							
<i>Volumen Análisis</i>	1.00	ML					
<i>Materiales y Equipos</i>							
Mortero 1:3 + 10% desperdicio	0.01	M3	RD\$7,004.05	RD\$1,172.45	RD\$73.54	RD\$12.31	
<i>Mano de obra</i>							
Mano de obra zabaleta	1.00	ML	RD\$102.40	RD\$0.00	RD\$102.40	RD\$0.00	
Mano de Obra Subida materiales - Ayudante AY	0.02	DIA	RD\$1,060.60	RD\$0.00	RD\$21.21	RD\$0.00	
Total/UND					RD\$197.15	RD\$12.31	RD\$209.46

TECHO EN ALUZINC Y MADERA PF HIERRO	1.00	M2			RD\$3,358.00	RD\$264.64	RD\$3,622.64
--	-------------	-----------	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

<i>Volumen Análisis</i>	1.00	M2					
<i>Materiales y Equipos</i>							
PF 2X4	8.72	PT	RD\$110.00	RD\$25.48	RD\$959.20	RD\$222.19	
Aluzinc - Plancha 6 x 3 pies	1.09	UND	RD\$225.00	RD\$29.75	RD\$245.25	RD\$32.43	
Caballete aluzinc - 6 pies	0.09	UND	RD\$170.00	RD\$26.70	RD\$15.30	RD\$2.40	
soldadura	0.54	LB	RD\$125.00	RD\$8.39	RD\$67.50	RD\$4.53	
tonillos, disco de corte y pulir	0.27	LB	RD\$250.00	RD\$11.44	RD\$67.50	RD\$3.09	
<i>Mano de obra</i>							
Confección estructura soporte hierro	8.72	PT	RD\$210.00	RD\$0.00	RD\$1,831.20	RD\$0.00	
Instalación planchas de aluzinc	1.09	UND	RD\$150.00	RD\$0.00	RD\$163.50	RD\$0.00	



Janis Góng

000019

Instalación caballetes	0.09	UND	RD\$95.00	RD\$0.00	RD\$8.55	RD\$0.00	
Total/UND					RD\$3,358.00	RD\$264.64	RD\$3,622.64

ACERA EN HORMIGON VIOLINADA E=0.10m - 1:2:4	1.00	M3			RD\$11,056.10	RD\$1,101.84	RD\$12,157.94
	1.00	M2			RD\$1,105.61	RD\$110.18	RD\$1,215.79

Acera en hormigón e=0.10m

Volumen Análisis

Materiales y Equipos

Vaciado y ligado Hormigón 1:2:4 - 10% desp

Mano de Obra

Preparación superficie - Ayudante AY

Mano de obra frotado y violinado

Total/UND

1.00	M3						
1.10	M3	RD\$7,000.04	RD\$1,001.67	RD\$7,700.04	RD\$1,101.84		
0.10	DIA	RD\$1,060.60	RD\$0.00	RD\$106.06	RD\$0.00		
10.00	M2	RD\$325.00	RD\$0.00	RD\$3,250.00	RD\$0.00		
				RD\$11,056.10	RD\$1,101.84		RD\$12,157.94

ALI MENTACION ELECTRICA	1.00	M2			RD\$722.20	RD\$256.75	RD\$978.95
--------------------------------	-------------	-----------	--	--	-------------------	-------------------	-------------------

Volumen Análisis

Materiales y Equipos

alambre 8

tuberia de 2"

Mano de obra

excavacion de zanja

colocacion tuberia

sondeo de alambre

Total/UND

10.00	ML						
98.43	PL	RD\$25.19	RD\$25.48	RD\$2,479.45	RD\$2,508.00		
2.00	UND	RD\$120.00	RD\$29.75	RD\$240.00	RD\$59.50		
0.30	10 ML	RD\$625.00	RD\$0.00	RD\$187.50	RD\$0.00		
40.00	PL	RD\$84.50	RD\$0.00	RD\$3,380.00	RD\$0.00		
98.43	PL	RD\$9.50	RD\$0.00	RD\$935.09	RD\$0.00		
				RD\$7,222.04	RD\$2,567.50		RD\$9,789.54

Red DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	1.00	M2			RD\$256.80	RD\$222.01	RD\$478.81
--	-------------	-----------	--	--	-------------------	-------------------	-------------------

Volumen Análisis

Materiales y Equipos

tuberiade 3/4" ppr

tee

reduccion

codo

copling

codo con roca

Mano de obra

Mano de obra 35% materiales

Total/UND

12.00	ML						
2.00	UND	RD\$221.86	RD\$25.48	RD\$443.72	RD\$50.96		
20.00	UND	RD\$11.70	RD\$26.48	RD\$234.00	RD\$529.60		
12.00	UND	RD\$15.24	RD\$27.48	RD\$182.88	RD\$329.76		
30.00	UND	RD\$8.62	RD\$28.48	RD\$258.60	RD\$854.40		
15.00	UND	RD\$5.54	RD\$29.48	RD\$83.10	RD\$442.20		
15.00	UND	RD\$65.29	RD\$30.48	RD\$979.35	RD\$457.20		
1.00	UND	RD\$900.00	RD\$0.00	RD\$900.00	RD\$0.00		
				RD\$3,081.65	RD\$2,664.12		RD\$5,745.77

LOSA HA E=0.12m 3/8"@0.25m AD HORMIGON INDUSTRIAL 210Kg/cm2	1.00	M3			RD\$15,348.46	RD\$2,245.89	RD\$17,594.35
--	-------------	-----------	--	--	----------------------	---------------------	----------------------

Losas HA e=0.12m 3/8" @ 0.25m AD

Volumen Análisis

Materiales y Equipos

Acero - Cuantía QQ/M3

Hormigón Industrial 210Kg/cm2 - 10% desp

Alambre Dulce No. 18

Mano de Obra

Mano de Obra Acero

Encofrado losa plana h=3.00m Todo Costo

Total/UND

1.00	M3						
1.60	QQ	RD\$2,900.00	RD\$469.07	RD\$4,640.00	RD\$750.51		
1.10	M3	RD\$8,500.00	RD\$1,319.49	RD\$9,350.00	RD\$1,451.44		
3.20	LB	RD\$76.27	RD\$13.73	RD\$244.06	RD\$43.94		
1.60	QQ	RD\$696.50	RD\$0.00	RD\$1,114.40	RD\$0.00		
0.00	M2	RD\$870.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00		
				RD\$15,348.46	RD\$2,245.89		RD\$17,594.35



Jaime Gómez

000020

Sucursal: Santiago

RN 101104317

Dirección: Av. Metropolitana Esquina Ramón Peralta. Los Jardines Metropolitanos. Santiago.

Fecha de Emisión: 06/08/2025

CONSTRUCCIONES GOMEZ MAZZELLA SRL (362952)

C/ GREGORIA REYES ESQ. CALLE LIBERTAD, LOCAL NO.1.
PUEBLO NUEVO. Santiago, Santiago

Residencia: 849-854-1836.

RNC 131833055

Ramo FIANZAS DE CONSTRUCCION

Póliza FIAN-381085

Intermediario 75463 - Isaac Sosa Carrasco

Contratante -- Asegurado --

Datos Factura

Factura Número 906701

Concepto Emisión

Vigencia Desde 05/08/2025 Hasta 27/09/2025

Moneda RD\$ Peso Dominicano

Riesgos Cubiertos:

Los especificados en la póliza y sus endosos.

Este documento resume las primas a pagar indicadas en las declaraciones individuales de los bienes asegurados en la póliza de referencia bajo la factura indicada.



Primas

Prima Neta	5,086.21
Impuestos	813.79
Total	5,900.00

Código de Seguridad: AFx90J

Fecha de Firma Digital: 06/08/2025

Favor emitir cheques a nombre de General de Seguros, S.A.


Acuerdo de Pago

El pago total de la prima debe realizarse dentro de los primeros diez días de vigencia de la póliza, conforme los artículos 73 y 74 de la Ley 146-02 de Seguros y Fianzas. En caso contrario, las partes acuerdan el convenio detallado más abajo para todas las facturas de la póliza de referencia:

Concepto	Monto	Vencimiento
Inicial	5,900.00	05/08/2025

Balance Total Acuerdo 5,900.00

En caso de incumplimiento del presente acuerdo de pago, el mismo cesará de pleno derecho.



General de Seguros S. A.

Usuario jarodriguez

Ca de Pago:

Puede realizar sus pagos en cualquiera de nuestras oficinas.

Utilizando su tarjeta de crédito llamándonos al 809-535-8888 y desde el interior sin cargos 1-809-200-9063.

Depósitos directos o transferencias a nuestra cuenta en Banco Atlántico, Banco BDI y Banco Caribe y su red de sucursales en todo el país.

Depósitos a cuenta del Banco Caribe, sólo en efectivo, con su No. de Póliza en toda la red de Sucursales de Caribe Express.

General de Seguros, S. A. RNC: 101104317. www.generaldeseguros.com.do.



000021

Licitación

Fianza No.: 381085

Vigencia: Desde 05/08/2025 Hasta 27/09/2025

1.- POR CUANTO: CONSTRUCCIONES GOMEZ MAZZELLA SRL

Ha solicitado en fecha 06/08/2025 a GENERAL DE SEGUROS., una fianza por una suma de: 245,318.42 (doscientos cuarenta y cinco mil trescientos dieciocho RD\$ con 42/100)

Para responder a las obligaciones siguientes:

Que en caso de ser adjudicado al deudor el contrato para LA CONSTRUCCION DEL PALACIO DISTRITAL LA ORTEGA, MOCA. REFERENCIA: JDLO-CCC-CP2025-0001. en la licitación abierta a tales fines por el Beneficiario, y que cerrará el día 06/08/2025, el deudor formalizará y firmará el indicado contrato en los términos y condiciones contenidos en su propuesta, y de no hacerlo, indemnizará al beneficiario por los daños y perjuicios que esa inacción le haya causado, de conformidad con los términos y límites de esta fianza.

2.- POR CUANTO: La presente fianza se emite a favor y en beneficio exclusivo de:
JUNTA DISTRITAL LA ORTEGA MOCA.

Y tiene como fecha de vigencia desde el Desde 05/08/2025 Hasta 27/09/2025, o antes si el afianzado ha cumplido su obligación.

3. POR CUANTO: GENERAL DE SEGUROS, S. A., no acepta ni reconoce ninguna transferencia que de la presente se haga a persona natural o jurídica.

4. POR CUANTO: No obstante lo que en contrario se indique en la presente Fianza y/o Endosos adheridos a la misma, la Compañía no será responsable bajo esta Fianza en caso de pérdidas o daños directa o indirectamente ocasionados o que resulten a consecuencia de: obligaciones extracontractuales que no estén amparadas en el presente Contrato, o indemnizaciones por los así llamados daños patrimoniales, daños ejemplares, por compensaciones de daños y perjuicios o por daños indirectos. Confiscación o nacionalización o requisición o destrucción de o daños a los bienes materiales causados u ordenados por cualquier gobierno o autoridad pública o local, actos de terrorismo de cualquier naturaleza, guerras sean declaradas o no, invasión, actos de enemigos extranjeros, hostilidades u operaciones militares (exista o no declaración de guerra), guerras civiles, insubordinación, motín, levantamiento militar o popular, insurrección, rebeliones, huelgas, motines, conmociones civiles que alcancen proporciones o tengan carácter de alzamiento popular, alzamientos militares, revueltas, revoluciones, poder militar o usurpación de poder, ley marcial o estado de sitio, o cualquiera de los eventos o causas que determinen la proclamación o el mantenimiento de la ley marcial o estado de sitio. Tampoco será responsable La Compañía en caso de pérdidas o daños, que directa o indirectamente, sean ocasionados por o resulten de o sean consecuencia de, o a que haya contribución, material para armas nucleares, la emisión de radiaciones ionizantes o contaminación por la radioactividad de cualquier combustible nuclear o de cualquier desperdicio radioactivo de la combustión nuclear, sin que importe si alguna otra causa ha contribuido al daño en forma concurrente o en cualquier otra secuencia, obligaciones de cualquier clase proviniendo de o en conexión con actos fortuitos o de fuerza mayor, riesgos o peligros no incluidos expresamente, o si existe en el país una determinada situación anormal en la cual el orden público no pueda ser garantizado por las fuerzas públicas que impida a El Afianzado cumplir con las obligaciones contractuales asumidas por éste y garantizadas por la presente FIANZA.

5. POR CUANTO: GENERAL DE SEGUROS, S. A., se compromete a responder a quien sea de derecho de todos los daños y perjuicios que ocurran a consecuencia del incumplimiento de las obligaciones contractuales del afianzado, hasta el límite de la presente FIANZA y siempre que haya sido previamente declarada ejecutoria de acuerdo con La ley No. 146-02 sobre Seguros y Fianzas de la República Dominicana. El Asegurador sólo estará obligado a hacer pagos con cargo a la FIANZA cuando se le notifique una sentencia judicial con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada.

Jaime Gómez



Licitación

Fianza No.: 381085

Vigencia: Desde 05/08/2025 Hasta 27/09/2025

A.-) Esta FIANZA es Incondicional, Irrevocable y Renovable sujeta a las condiciones particulares establecidas y al pago en caso de un reclamo, en un periodo de treinta (30) días posteriores a la formalización del mismo.

6. POR CUANTO: El Asegurado pagará a la COMPAÑIA al otorgarse la FIANZA la cantidad establecida por concepto de prima aun cuando se produzca el vencimiento antes del plazo anteriormente indicado.

7. POR CUANTO: GENERAL DE SEGUROS, S. A., No realizará devolución de la prima pagada ni de los gastos incurridos, por ningún concepto que alegue el afianzado.

8. POR CUANTO: El afianzado ha pagado la prima de seguros de la fianza y abonado los gastos exigidos por las leyes vigentes.

9. POR CUANTO: La ley No. 146-02 de fecha 26 de Septiembre del año 2002 sobre Seguros y Fianzas vigente capacita a las Compañías de Seguros, legalmente autorizadas a las prestaciones de fianzas en favor del Estado, los Municipios, El Distrito Nacional o sus dependencias.

10. POR CUANTO: GENERAL DE SEGUROS, S. A., legalmente constituida y autorizada a ejercer el negocio de seguros en general en todo el Territorio Nacional de acuerdo con disposiciones legales vigentes, otorga la presente fianza por el monto de 245,318.42 (doscientos cuarenta y cinco mil trescientos dieciocho RD\$ con 42/100)

Exigida a: CONSTRUCCIONES GOMEZ MAZZELLA SRL
Informe a las estipulaciones del presente contrato.

Este documento es emitido en fecha 6 de Agosto de 2025, en Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana y tiene una efectividad a partir del Desde 05/08/2025 Hasta 27/09/2025, dejando sin efecto cualquier otro documento de este tipo.


[Firma Autorizada]
Firma Autorizada

Asegurado

[Firma]



000023