



JUNTA DISTRITAL LA ORTEGA MOCA

OFERTA ECONÓMICA

No. EXPEDIENTE

JDLO-CCC-CP-2025-0002

05 de diciembre de 2025

Página 1 de 1

NOMBRE DEL OFERENTE: JUAN MANUEL DE LA CRUZ SANTOS

Item No.	Descripción del Bien, Servicio u Obra	Unidad de medida ¹	Cantidad ²	Precio Unitario	ITBIS	Precio Unitario Final
1	RECONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES EN LA ORTEGA, MOCA	UD	1	RD\$ 2.732,505.10	RD\$ 599,818.2	RD\$ 3,332,323.30
VALOR TOTAL DE LA OFERTA:						RD\$ 3,332,323.30
Valor total de la oferta en letras: TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS CON TREINTA CENTAVOS...						

JUAN MANUEL DE LA CRUZ SANTOS debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de (JUAN MANUEL DE LA CRUZ SANTOS)

Firma

04/12./2025

¹ Si aplica.² Si aplica.

GENERAL DE SEGUROS

Estado de Comisiones

ALANA ALEJANDRA TAVERA PAULINO (75603)

GENERAL DE SEGUROS

Factura Resumen

Factura para Crédito
e-NCF: E31000001
Fecha de vencimiento: 31/12

Sucursal: Santiago
RNC: 101104317

Dirección: Av. Metropolitana Esquina Ramón Peralta, Los Jardines Metropolitanos, Santiago.
Fecha de Emisión: 10/12/2025

JUAN MANUEL DE LA CRUZ SANTOS (364082)

AUTOP. MOCA LA VEGA, ENTRANDA LAS 4 F. HINCHA, Moca,
Españillat

Residencia: 829-377-5300

RNC	05401269278
Ramo	FIANZAS DE CONSTRUCCION
Póliza	FIAN-383748
Intermediario	75603 - ALANA ALEJANDRA TAVERA PAU
Contratante	-- Asegurado --

Datos Factura

Factura Número	1895601	Moneda	RDS Peso Dominicano
Concepto	Emisión		
Vigencia Desde	05/12/2025	Hasta	30/12/2025

Coberturas Cubiertas:

Los especificados en la póliza y sus endosos.
Este documento resume las primas a pagar indicadas en las declaraciones individuales de los bienes asegurados en la póliza de referencia bajo la factura indicada.



Primas
Prima Neta
Impuestos
Total

Código de Seguridad: A08RcB

Fecha de Firma Digital: 10/12/2025

Favor emitir cheques a nombre de General de Seguros, S.A.



Jarodriguez
General de Seguros S, A.


-Asegurado-

Usuario jarodriguez

Condiciones de Pago:

Se puede realizar sus pagos en cualquiera de nuestras oficinas.
Utilizando su tarjeta de crédito llamándonos al 809-535-8888 y desde el interior sin cargos 1-809-200-9063.
Depósitos directos o transferencias a nuestra cuenta en Banco Atlántico, Banco BDI y Banco Caribe y su red de sucursales en todo el país.

General de Seguros, S. A. RNC: 101104317. www.generaldeseguros.com.do.





Expediente RECONSTRUCCION ACERAS, CONTENES Y BADENES LA ORTEGA - JDLO-CCC-CP-2025-0002 (WU:DO1 BDOS:1985618)

Comparacion de Precios | Presentacion de ofertas

JDLO-CCC-CP-2025-0002 **[Cerrar la recepción de ofertas]** ver proceso
Total estimado: 3.569.734,42 Pesos Dominicanos | Clasificación de objetos: Obras
Unidad de requisición: Departamento Director

Fecha de presentación de ofertas: 2025-03-19 10:00:00
Apertura: 2025-03-19 10:00:00

LÍNEA DE TIEMPO



Aumentar el contrato

Junta Distrital


Buscar

de página 1300000 Ayuda

Opciones

OFERTAS EN ANÁLISIS TOTAL

PROVEEDORES



Subscripción del Contrato

Opciones

Observaciones: SALOSAN, DIFERIDOS EN PROCESO

MEMORIAS

Crear

TAREAS

Crear

ACORDOS Y CONTRATACIONES

Crear

INDICE SOBRE B

Formulario de presentación de Oferta Económica (SNCC.F.33).....	1
Presupuestos	2
Análisis de Costo.....	3
Garantía de Seriedad de La Oferta.....	5

JUAN MANUEL DE LA CRUZ SANTOS

RNC: 054-0126927-8

TEL.: 829-377-5300

PROYECTO: **CONSTRUCCIÓN DE ENCACHES Y CONTENES**UBICACIÓN: **Diferentes sectores, D.M. La Ortega**CONTENIDO **PRESUPUESTO****PROGRAMA DE APOYO A LOS GOBIERNOS LOCALES**FECHA: **Octubre 2025**

NO.	PARTIDA	CANT.	UD.	P.U.	VALOR RD\$	TOTAL
1	CONST. ENCACHE					102.589,20
0	Replanteo	700,00	m ^L	53,10	37.170,00	
1	Corte y bote con equipo	252,00	m ³	259,60	65.419,20	
2	MOVIMIENTO DE TIERRA					404.852,17
0	Excavación para formar encache	224,00	m ³	880,65	197.265,60	
1	Bote	291,20	m ³	712,87	207.586,57	
3	ENCACHE					1.527.995,53
0	Const. Encache	700,00	m ²	1.303,46	912.419,46	
4	CONST. CONTENES					208.797,19
0	Replanteo	284,00	m ^L	53,10	15.080,40	
1	Relleno clasificado en cunetas inservibles existentes para contenes	209,19	m ³	926,05	193.716,79	
5	HORMIGON EN					406.778,88
0	Contenes	284,00	m ^L	1.432,32	406.778,88	
6	SUB-TOTAL GENERAL					RD\$ 2.651.012,97
	TOTAL GASTO INDIRECTO					RD\$ 681.310,33
1	Dirección Técnica			10,00%		265.101,30
2	ITBIS Dirección Técnica			18,00%		47.718,23
3	Gastos Administrativos			3,00%		79.530,39
5	Transporte			2,50%		66.275,32
6	Fianzas y Seguros			2,00%		53.020,26
7	Codia			0,10%		2.651,01
8	Fondo de pensiones			1,30%		34.463,17
9	Supervision			5,00%		132.550,65
	TOTAL GENERAL					RD\$ 3.332.323,30

REALIZADO POR:

Suministro de material de relleno (Caliche)	1,30	M3C	650,00	99,00	650,00	99,00	749,00
Transporte de Material de relleno Compactador	1,30	M3C	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Factor de herramienta y seguridad -3% MO	1,00	m2	105,00	18,90	105,00	18,90	123,90
Total/M3C	3,00	%	3,15	0,00	3,15	0,00	3,15
							926,05

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND.	P. U.	ITBIS	SUBTOTAL	SUBTOTAL ITBIS	TOTAL
	Conten	1,00	ML					
	madera pino americano bruta clavos corrientes con cabeza 2" en adelante	1,0800	P2	58,21	10,48	62,87	11,32	74,19
	Hormigón 210 KG/cms2 (1:1:2)	0,5400	LBS	36,9	6,64	19,93	3,59	23,51
	cemento gris	0,1020	m3	8.038,13	0,00	819,89	0,00	819,89
	construcción de contenes	0,0278	FDS	434,60	95,40	12,08	2,65	14,73
	Herramientas (2%)	1,0000	ml	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		1,0000	P.A.			0,00	0,00	0,00
								1.432,32

realizado

Carga y bote material	4,85	M3E							
Volumen Análisis									
Materiales y Equipos									
Carga y Bote a mano Material - en	1,00	UND	RD\$2.930,00	RD\$527,40	RD\$2.930,00	RD\$527,40			
camion 6M3 (volumen real de									
camiones 4.85M3)									
Total/M3			RD\$2.930,00	RD\$527,40	RD\$2.930,00	RD\$527,40			712,87
			604,12	108,74					

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND.	P. U.	ITBIS	SUBTOTAL	SUBTOTAL ITBIS	TOTAL
	Encache							
	Volumen de analisis	1,00	M2					
	Cemento	9,00	Fdas.	436,45	78,56	3.928,05	707,04	4.635,09
	Agregado	1,00	M3	1952,54	297,46	1.952,54	297,46	2.250,00
	Agua	60,00	gls	1,25	0,23	75,00	13,80	88,80
	ligado con ligadora	1,00	m3					
	PIEDRA:							
	Recolección y carga							1500,00
	cargío a mano							48,07
	Cargío mecánico							32,53
	Arranque							18,29
	Transporte	30,00	Km				14,30	429,00
							PIEDRA/M3	2027,89
	RESUMEN:							
	40% H.S.							3481,80
	100% PIEDRA							2027,89
	Mano obra							1007,59
								6.517,28
								REND= 5M2/M3
								Costo RD\$/Mt2 1.303,46

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND.	P. U.	ITBIS	SUBTOTAL	SUBTOTAL ITBIS	TOTAL
	Relleno clasificado							
	Volumen Análisis	1,00	M3C					
	Materiales y Equipos							

JUAN MANUEL DE LA CRUZ SANTOS

RNC: 054-0126927-8

TEL: 829-377-5300

CONSTRUCCIÓN DE ENCACHES Y CONTENES

PROYECTO:

UBICACIÓN: Diferentes sectores, D.M. La Ortega

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND.	P. U.	ITBIS	SUBTOTAL	SUBTOTAL ITBIS	TOTAL
	Levantamiento Topografico							
	Volumen Análisis	1,00	ML					
	Brigada Topografica para							
	Trasado de Contenes	1,00	MI	45,00	8,10	45,00	8,10	53,10
	Total/UND							53,10

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND.	P. U.	ITBIS	SUBTOTAL	SUBTOTAL ITBIS	TOTAL
	Corte y bote de material con equipo							
	Volumen Análisis	1,00	M3					
	Materiales y Equipos							
	Retro Pala	1,00	M3	220,00	39,60	220,00	39,60	259,60
	Incluye Bote							259,60

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND.	P. U.	ITBIS	SUBTOTAL	SUBTOTAL ITBIS	TOTAL
	Excavacion							
	Volumen analisis	1,00	M³N					
	Rendimientos							
	Excavacion a mano en tierra	1,30	M3N/DIA					
	Mano de obra							
	Peon	0,57	dias	1.500,00	RD\$0,00	855,00	RD\$0,00	855,00
	Factor de herramienta y seguridad							
	-3%MO	3,00	%	3,00	RD\$0,00	25,65	RD\$0,00	25,65
	Total/M³N					700,08	0,00	880,65

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND.	P. U.	ITBIS	SUBTOTAL	SUBTOTAL ITBIS	TOTAL
	Bote de material producto de las excavaciones camion de 6 m³							